Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
1.1	SENAR-05	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA (CREA-PR)	UND	1	262,55	0,00	340,26	340,26	0,00	340,26	340,26	0,005 %
1.2	SENAR-122	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO	UN	1	262,55	0,00	340,26	340,26	0,00	340,26	340,26	0,005 %
1.3	SENAR-06	Próprio	FORNECIMENTO DE PPRA, PCMSO E SEGURO DE OBRA	UND	1	4.500,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,080 %
1.4	SENAR-177	Próprio	PGRCC - Programa Gerenciamento Resíduos Construção Civil	UN	1	1.500,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,027 %
1.5	SENAR-817	Próprio	Impressão - plotagem formato A1 - papel sulfite - color	UN	270	8,00	0,00	10,36	10,36	0,00	2.797,20	2.797,20	0,038 %
1.6	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	224	39,15	47,65	3,08	50,73	10.673,60	689,92	11.363,52	0,155 %
1.7	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7	7.356,27	8.829,44	704,28	9.533,72	61.806,08	4.929,96	66.736,04	0,911 %
1.8	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,5	25.541,76	32.539,24	562,88	33.102,12	113.887,34	1.970,08	115.857,42	1,582 %
2			**TODOS - SERVIÇOS PRELIMINARES**									**51.607,28**	**0,705 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	14,4	471,17	49,53	561,10	610,63	713,23	8.079,84	8.793,07	0,120 %
2.2	97066	SINAPI	PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS	m²	35	369,76	176,31	302,89	479,20	6.170,85	10.601,15	16.772,00	0,229 %
2.3	SENAR-048	Próprio	CONJUNTO DE EPC (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO) PARA EQUIPE DE OBRA	VB	1	20.094,30	10.226,27	15.815,94	26.042,21	10.226,27	15.815,94	26.042,21	0,356 %
3			**TODOS - LIMPEZA E CORREÇÃO DE ARMADURAS EXPOSTAS**									**82.402,31**	**1,125 %**
3.1			**TODOS - LIMPEZA PERMANENTE**									**53.198,81**	**0,726 %**
3.1.1	101388	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7	5.117,93	4.385,56	2.247,27	6.632,83	30.698,92	15.730,89	46.429,81	0,634 %
3.1.2	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	1000	1,80	0,00	2,33	2,33	0,00	2.330,00	2.330,00	0,032 %
3.1.3	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	300	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	1.227,00	1.227,00	0,017 %
3.1.4	1302	Próprio	Protetor de Piso de Papelão Ondulado 1,20x50m BrasilBag	m	400	6,20	0,00	8,03	8,03	0,00	3.212,00	3.212,00	0,044 %
3.2			**TODOS - LIMPEZA FINAL**									**19.562,40**	**0,267 %**
3.2.1	SENAR-150	Próprio	LIMPEZA FINA - FINAL DE OBRA - SENAR	m²	1045	14,45	12,71	6,01	18,72	13.281,95	6.280,45	19.562,40	0,267 %
3.3			**TODOS - TRATAMENTO E CORREÇÃO DAS ARMADURAS EXPOSTAS**									**9.641,10**	**0,132 %**
3.3.1	83730	SINAPI	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m²	35	212,55	46,84	228,62	275,46	1.639,40	8.001,70	9.641,10	0,132 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4			**14º FRENTE**									**1.753.669,88**	**23,947 %**
4.4			**14º FRENTE - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**47.336,29**	**0,646 %**
4.4.1			**14º FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**21.819,35**	**0,298 %**
4.4.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	45	76,09	68,17	30,44	98,61	3.067,65	1.369,80	4.437,45	0,061 %
4.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	75	11,09	10,04	4,33	14,37	753,00	324,75	1.077,75	0,015 %
4.4.1.3	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	65	31,69	29,56	11,51	41,07	1.921,40	748,15	2.669,55	0,036 %
4.4.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	65	33,14	30,10	12,84	42,94	1.956,50	834,60	2.791,10	0,038 %
4.4.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14	12,83	11,65	4,97	16,62	163,10	69,58	232,68	0,003 %
4.4.1.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	34	2,42	2,20	0,93	3,13	74,80	31,62	106,42	0,001 %
4.4.1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	62	0,89	0,80	0,35	1,15	49,60	21,70	71,30	0,001 %
4.4.1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10	30,67	27,73	12,01	39,74	277,30	120,10	397,40	0,005 %
4.4.1.9	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190	33,98	30,89	13,14	44,03	5.869,10	2.496,60	8.365,70	0,114 %
4.4.1.10	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	700	0,73	0,66	0,28	0,94	462,00	196,00	658,00	0,009 %
4.4.1.11	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	3,91	3,52	1,54	5,06	704,00	308,00	1.012,00	0,014 %
4.4.2			**14º FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**25.516,94**	**0,348 %**
4.4.2.1	100265	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	65	1,10	0,97	0,45	1,42	63,05	29,25	92,30	0,001 %
4.4.2.2	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	8	2,21	1,94	0,92	2,86	15,52	7,36	22,88	0,000 %
4.4.2.3	100272	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	65	1,66	1,46	0,69	2,15	94,90	44,85	139,75	0,002 %
4.4.2.4	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	289	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	1.182,01	1.182,01	0,016 %
4.4.2.5	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	12	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	10.751,04	10.751,04	0,147 %
4.4.2.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	8.834,42	4.494,54	13.328,96	0,182 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.5			**14º FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**38.050,76**	**0,520 %**
4.5.1			**14º FRENTE - PAREDES**									**27.989,46**	**0,382 %**
4.5.1.1	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	68	182,85	31,65	205,32	236,97	2.152,20	13.961,76	16.113,96	0,220 %
4.5.1.2	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	136	31,93	2,55	38,83	41,38	346,80	5.280,88	5.627,68	0,077 %
4.5.1.3	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	32	64,71	13,58	70,28	83,86	434,56	2.248,96	2.683,52	0,037 %
4.5.1.4	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	16	36,58	3,23	44,17	47,40	51,68	706,72	758,40	0,010 %
4.5.1.5	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	15	144,34	108,05	79,01	187,06	1.620,75	1.185,15	2.805,90	0,038 %
4.5.2			**14º FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE**									**10.061,30**	**0,137 %**
4.5.2.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	30	5,93	3,50	4,18	7,68	105,00	125,40	230,40	0,003 %
4.5.2.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	30	50,48	35,22	30,20	65,42	1.056,60	906,00	1.962,60	0,027 %
4.5.2.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	55	110,39	34,57	108,49	143,06	1.901,35	5.966,95	7.868,30	0,107 %
4.6			**14º FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS**									**114.202,91**	**1,559 %**
4.6.1			**14º FRENTE - REVESTIMENTOS DE PISO**									**114.202,91**	**1,559 %**
4.6.1.1	90952	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	196	117,22	49,68	102,23	151,91	9.737,28	20.037,08	29.774,36	0,407 %
4.6.1.2	SENAR-182	Próprio	NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)	m²	185	112,43	64,80	80,90	145,70	11.988,00	14.966,50	26.954,50	0,368 %
4.6.1.3	SENAR-203	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	185	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	55.144,80	55.144,80	0,753 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.6.1.4	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	11	163,39	49,27	162,48	211,75	541,97	1.787,28	2.329,25	0,032 %
4.7			**14º FRENTE - PINTURA**									**38.014,00**	**0,519 %**
4.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	200	41,94	32,62	21,73	54,35	6.524,00	4.346,00	10.870,00	0,148 %
4.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	200	5,91	4,06	3,59	7,65	812,00	718,00	1.530,00	0,021 %
4.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	200	17,29	9,97	12,43	22,40	1.994,00	2.486,00	4.480,00	0,061 %
4.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	204	23,62	15,86	14,75	30,61	3.235,44	3.009,00	6.244,44	0,085 %
4.7.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	14,77	6,77	12,37	19,14	203,10	371,10	574,20	0,008 %
4.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	204	4,65	2,91	3,11	6,02	593,64	634,44	1.228,08	0,017 %
4.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	124	14,22	7,16	11,26	18,42	887,84	1.396,24	2.284,08	0,031 %
4.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	80	104,20	48,20	86,84	135,04	3.856,00	6.947,20	10.803,20	0,148 %
4.8			**14º FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS**									**3.953,11**	**0,054 %**
4.8.1	SENAR-268	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (115 x 15 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,15	315,00	0,00	408,24	408,24	0,00	469,47	469,47	0,006 %
4.8.2	SENAR-287	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.288,00	0,00	1.669,24	1.669,24	0,00	1.669,24	1.669,24	0,023 %
4.8.3	SENAR-288	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x45 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.400,00	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	1.814,40	1.814,40	0,025 %
4.9			**14º FRENTE - FORRO**									**22.197,78**	**0,303 %**
4.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	200	82,02	27,05	79,24	106,29	5.410,00	15.848,00	21.258,00	0,290 %
4.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	23	31,53	12,27	28,59	40,86	282,21	657,57	939,78	0,013 %
4.10			**14º FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**183.455,75**	**2,505 %**
4.10.1	SENAR-220	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	2	3.053,31	176,34	3.780,74	3.957,08	352,68	7.561,48	7.914,16	0,108 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.10.2	SENAR-192	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	1	2.350,82	176,34	2.870,32	3.046,66	176,34	2.870,32	3.046,66	0,042 %
4.10.3	SENAR-169	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA - SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80	78,49	8,09	93,63	101,72	647,20	7.490,40	8.137,60	0,111 %
4.10.4	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	197,54	46,22	209,79	256,01	138,66	629,37	768,03	0,010 %
4.10.5	SENAR-188	Próprio	CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	63	1.646,09	256,37	1.876,96	2.133,33	16.151,31	118.248,48	134.399,79	1,835 %
4.10.6	SENAR-193	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	3.944,64	491,12	4.621,13	5.112,25	491,12	4.621,13	5.112,25	0,070 %
4.10.7	1044	Próprio	Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação	m²	61,5	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	18.331,92	18.331,92	0,250 %
4.10.8	SENAR-227	Próprio	Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação	UN	1	2.898,60	144,44	3.612,14	3.756,58	144,44	3.612,14	3.756,58	0,051 %
4.10.9	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	255,76	41,39	290,07	331,46	248,34	1.740,42	1.988,76	0,027 %
4.11			**14º FRENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**169.346,42**	**2,312 %**
4.11.1			**14º FRENTE - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**6.493,06**	**0,089 %**
4.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
4.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.11.1.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	39,47	4,46	46,69	51,15	356,80	3.735,20	4.092,00	0,056 %
4.11.1.4	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	20	16,32	0,10	21,05	21,15	2,00	421,00	423,00	0,006 %
4.11.1.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
4.11.1.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
4.11.1.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
4.11.2			**14º FRENTE - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**5.983,27**	**0,082 %**
4.11.2.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	835,78	46,32	1.036,85	1.083,17	46,32	1.036,85	1.083,17	0,015 %
4.11.2.2	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
4.11.2.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,44	2,24	15,17	17,41	2,24	15,17	17,41	0,000 %
4.11.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	15,89	4,25	16,34	20,59	76,50	294,12	370,62	0,005 %
4.11.2.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	72,79	11,68	82,65	94,33	35,04	247,95	282,99	0,004 %
4.11.2.6	00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	4	174,32	0,00	225,91	225,91	0,00	903,64	903,64	0,012 %
4.11.2.7	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4	114,31	0,00	148,14	148,14	0,00	592,56	592,56	0,008 %
4.11.2.8	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	37,37	36,35	12,08	48,43	1.017,80	338,24	1.356,04	0,019 %
4.11.2.9	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	30,80	27,84	12,07	39,91	779,52	337,96	1.117,48	0,015 %
4.11.2.10	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	15,89	4,25	16,34	20,59	4,25	16,34	20,59	0,000 %
4.11.3			**14º FRENTE - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**75.448,57**	**1,030 %**
4.11.3.1	SENAR-218	Próprio	LUMINÁRIA LED PENDENTE (35x35mmx1500mm) / COR BRANCO / 36W / 4000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9	709,08	32,09	886,87	918,96	288,81	7.981,83	8.270,64	0,113 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.11.3.2	SENAR-179	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	179,08	32,09	199,99	232,08	96,27	599,97	696,24	0,010 %
4.11.3.3	SENAR-213	Próprio	PAINEL LED RETANGULAR (EMBUTIR) PARA FORRO - 120 X 15 CM - COMPLETA com LED e DRIVER Referência Lumicenter - modelo: - LCN13-E4000850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	87	350,00	0,00	453,60	453,60	0,00	39.463,20	39.463,20	0,539 %
4.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22	92,04	16,04	103,24	119,28	352,88	2.271,28	2.624,16	0,036 %
4.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	121	70,29	32,09	59,00	91,09	3.882,89	7.139,00	11.021,89	0,151 %
4.11.3.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	55,26	34,00	37,61	71,61	170,00	188,05	358,05	0,005 %
4.11.3.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	74,08	44,92	51,08	96,00	134,76	153,24	288,00	0,004 %
4.11.3.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	61,98	39,39	40,93	80,32	118,17	122,79	240,96	0,003 %
4.11.3.9	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3	72,35	20,75	73,01	93,76	62,25	219,03	281,28	0,004 %
4.11.3.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	40,42	23,74	28,64	52,38	474,80	572,80	1.047,60	0,014 %
4.11.3.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	45,53	28,55	30,45	59,00	285,50	304,50	590,00	0,008 %
4.11.3.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	56,44	41,00	32,14	73,14	246,00	192,84	438,84	0,006 %
4.11.3.13	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	73,46	44,92	50,28	95,20	89,84	100,56	190,40	0,003 %
4.11.3.14	SENAR-206	Próprio	VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR (PERMANECE LIGADO 5 MINUTOS APÓS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENÇA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	643,06	36,35	797,05	833,40	145,40	3.188,20	3.333,60	0,046 %
4.11.3.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
4.11.3.16	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.11.3.17	SENAR-215	Próprio	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR ELETRÔNICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	78,63	12,82	89,08	101,90	141,02	979,88	1.120,90	0,015 %
4.11.3.18	SENAR-217	Próprio	TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	90,08	32,09	84,65	116,74	128,36	338,60	466,96	0,006 %
4.11.3.19	SENAR-229	Próprio	TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MÓVEL - SERRA COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	103,98	32,09	102,66	134,75	352,99	1.129,26	1.482,25	0,020 %
4.11.4			**14º FRENTE - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**26.154,68**	**0,357 %**
4.11.4.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24	56,02	32,09	40,51	72,60	770,16	972,24	1.742,40	0,024 %
4.11.4.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21	97,13	13,91	111,97	125,88	292,11	2.351,37	2.643,48	0,036 %
4.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
4.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	4,80	1,85	4,37	6,22	1.480,00	3.496,00	4.976,00	0,068 %
4.11.4.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450	7,34	2,49	7,02	9,51	1.120,50	3.159,00	4.279,50	0,058 %
4.11.4.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	10,18	3,26	9,93	13,19	195,60	595,80	791,40	0,011 %
4.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	14,95	8,59	10,78	19,37	1.030,80	1.293,60	2.324,40	0,032 %
4.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20	60,08	33,72	44,14	77,86	674,40	882,80	1.557,20	0,021 %
4.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	23,60	15,39	15,19	30,58	384,75	379,75	764,50	0,010 %
4.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	20,85	8,91	18,11	27,02	712,80	1.448,80	2.161,60	0,030 %
4.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	60	10,80	10,35	3,64	13,99	621,00	218,40	839,40	0,011 %
4.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	53,50	53,50	0,001 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.11.4.13	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	10	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	20,60	20,60	0,000 %
4.11.4.14	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	33,10	33,10	0,000 %
4.11.4.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
4.11.4.16	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
4.11.5			**14º FRENTE - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**11.600,01**	**0,158 %**
4.11.5.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24	56,02	32,09	40,51	72,60	770,16	972,24	1.742,40	0,024 %
4.11.5.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18	97,13	13,91	111,97	125,88	250,38	2.015,46	2.265,84	0,031 %
4.11.5.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45	20,85	8,91	18,11	27,02	400,95	814,95	1.215,90	0,017 %
4.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16	60,08	33,72	44,14	77,86	539,52	706,24	1.245,76	0,017 %
4.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120	13,98	9,61	8,50	18,11	1.153,20	1.020,00	2.173,20	0,030 %
4.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
4.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	53,50	53,50	0,001 %
4.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	7	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	14,42	14,42	0,000 %
4.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	2	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	1.085,42	1.085,42	0,015 %
4.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	7	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	23,17	23,17	0,000 %
4.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	37,37	36,35	12,08	48,43	581,60	193,28	774,88	0,011 %
4.11.5.12	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	30,80	27,84	12,07	39,91	445,44	193,12	638,56	0,009 %
4.11.6			**14º FRENTE - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**43.666,83**	**0,596 %**
4.11.6.1	SENAR-210	Próprio	NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA RACK)	UN	1	4.470,00	0,00	5.569,62	5569,62 (24.6%)	0,00	5.569,62	5.569,62	0,076 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.11.6.2	00039602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	30	2,13	0,00	2,76	2,76	0,00	82,80	82,80	0,001 %
4.11.6.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	30	51,74	13,22	53,83	67,05	396,60	1.614,90	2.011,50	0,027 %
4.11.6.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	703,94	398,01	514,29	912,30	796,02	1.028,58	1.824,60	0,025 %
4.11.6.5	SENAR-113	Próprio	BANDEJA FIXA PARA RACK	UN	1	118,90	0,00	154,09	154,09	0,00	154,09	154,09	0,002 %
4.11.6.6	00039605	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	60	18,44	0,00	23,89	23,89	0,00	1.433,40	1.433,40	0,020 %
4.11.6.7	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	30	50,00	64,80	0,00	64,80	1.944,00	0,00	1.944,00	0,027 %
4.11.6.8	SENAR-203	Próprio	DIO (fibra óptica)	UN	2	620,00	0,00	803,52	803,52	0,00	1.607,04	1.607,04	0,022 %
4.11.6.9	SENAR-204	Próprio	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO	M	60	16,00	0,00	20,73	20,73	0,00	1.243,80	1.243,80	0,017 %
4.11.6.10	SENAR-205	Próprio	CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	2	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	596,16	596,16	0,008 %
4.11.6.11	SENAR-206	Próprio	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	12	160,00	207,36	0,00	207,36	2.488,32	0,00	2.488,32	0,034 %
4.11.6.12	SENAR-207	Próprio	RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1	825,00	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	1.069,20	0,015 %
4.11.6.13	SENAR-208	Próprio	GUIA DE CABO 1U	UN	5	40,00	0,00	51,84	51,84	0,00	259,20	259,20	0,004 %
4.11.6.14	SENAR-209	Próprio	RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK	UN	1	146,50	0,00	189,86	189,86	0,00	189,86	189,86	0,003 %
4.11.6.15	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	650	7,10	0,00	9,20	9,20	0,00	5.980,00	5.980,00	0,082 %
4.11.6.16	SENAR-211	Próprio	CONECTOR GBIC MULTIMODO	UN	2	760,00	0,00	984,96	984,96	0,00	1.969,92	1.969,92	0,027 %
4.11.6.17	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	37,37	36,35	12,08	48,43	4.362,00	1.449,60	5.811,60	0,079 %
4.11.6.18	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	30,80	27,84	12,07	39,91	3.340,80	1.448,40	4.789,20	0,065 %
4.11.6.19	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	115,27	146,41	2,97	149,38	2.342,56	47,52	2.390,08	0,033 %
4.11.6.20	SENAR-282	Próprio	Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	1	37,00	0,00	47,95	47,95	0,00	47,95	47,95	0,001 %
4.11.6.21	SENAR-283	Próprio	Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	3	67,00	0,00	86,83	86,83	0,00	260,49	260,49	0,004 %
4.11.6.22	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	30	50,00	64,80	0,00	64,80	1.944,00	0,00	1.944,00	0,027 %
4.12			**14º FRENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									**30.801,84**	**0,421 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.12.1	SENAR-202	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de Gaveta Até 1" Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	187,21	23,57	219,05	242,62	94,28	876,20	970,48	0,013 %
4.12.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40	14,69	9,98	9,05	19,03	399,20	362,00	761,20	0,010 %
4.12.3	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	48,97	12,58	50,88	63,46	75,48	305,28	380,76	0,005 %
4.12.4	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	17,22	4,62	17,69	22,31	18,48	70,76	89,24	0,001 %
4.12.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	10,88	8,55	5,55	14,10	68,40	44,40	112,80	0,002 %
4.12.6	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	14,93	11,41	7,93	19,34	91,28	63,44	154,72	0,002 %
4.12.7	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18	10,45	10,17	3,37	13,54	183,06	60,66	243,72	0,003 %
4.12.8	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	8,56	3,31	7,78	11,09	13,24	31,12	44,36	0,001 %
4.12.9	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	129,83	16,34	151,91	168,25	65,36	607,64	673,00	0,009 %
4.12.10	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	399,34	58,27	459,27	517,54	233,08	1.837,08	2.070,16	0,028 %
4.12.11	SENAR-195	Próprio	CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.505,09	85,58	1.865,01	1.950,59	171,16	3.730,02	3.901,18	0,053 %
4.12.12	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2	327,95	20,19	404,83	425,02	40,38	809,66	850,04	0,012 %
4.12.13	SENAR-200	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia Convencional Deca | Quadra – Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	618,45	17,89	783,62	801,51	71,56	3.134,48	3.206,04	0,044 %
4.12.14	SENAR-201	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	981,93	6,69	1.265,89	1.272,58	26,76	5.063,56	5.090,32	0,070 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.12.15	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	36,91	35,79	12,04	47,83	1.431,60	481,60	1.913,20	0,026 %
4.12.16	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	28,71	25,28	11,92	37,20	1.011,20	476,80	1.488,00	0,020 %
4.12.17	SENAR-228	Próprio	Lavatório com Coluna Suspensa Vogue Plus 54x46,5cm Branco - Deca, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	1.732,68	19,50	2.226,05	2.245,55	39,00	4.452,10	4.491,10	0,061 %
4.12.18	100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020	UN	2	1.682,69	28,15	2.152,61	2.180,76	56,30	4.305,22	4.361,52	0,060 %
4.13			**14º FRENTE - AR CONDICIONADO**									**157.215,67**	**2,147 %**
4.13.1	AR-07	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT (CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR	UN	3	16.800,00	0,00	20.932,80	20932,8 (24.6%)	0,00	62.798,40	62.798,40	0,858 %
4.13.2	AR-20	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	2	3.220,00	0,00	4.012,12	4012,12 (24.6%)	0,00	8.024,24	8.024,24	0,110 %
4.13.3	AR-10	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	6	3.620,00	0,00	4.510,52	4510,52 (24.6%)	0,00	27.063,12	27.063,12	0,370 %
4.13.4	AR-02BB	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2	2.669,98	698,46	2.761,83	3.460,29	1.396,92	5.523,66	6.920,58	0,095 %
4.13.5	AR-03CC	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	6	3.914,98	960,37	4.113,44	5.073,81	5.762,22	24.680,64	30.442,86	0,416 %
4.13.6	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135	58,46	3,82	71,94	75,76	515,70	9.711,90	10.227,60	0,140 %
4.13.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	135	33,26	6,08	37,02	43,10	820,80	4.997,70	5.818,50	0,079 %
4.13.8	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	65	21,03	16,06	11,19	27,25	1.043,90	727,35	1.771,25	0,024 %
4.13.9	105154	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14	7,33	3,61	5,88	9,49	50,54	82,32	132,86	0,002 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.13.10	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	11,95	9,56	5,92	15,48	66,92	41,44	108,36	0,001 %
4.13.11	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	12,64	9,26	7,12	16,38	74,08	56,96	131,04	0,002 %
4.13.12	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	6	19,30	17,26	7,75	25,01	103,56	46,50	150,06	0,002 %
4.13.13	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	40,19	40,01	12,07	52,08	1.600,40	482,80	2.083,20	0,028 %
4.13.14	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	29,78	26,67	11,92	38,59	1.066,80	476,80	1.543,60	0,021 %
4.14			**14º FRENTE - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**2.329,73**	**0,032 %**
4.14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	251,27	28,80	296,84	325,64	28,80	296,84	325,64	0,004 %
4.14.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	223,77	28,80	261,20	290,00	28,80	261,20	290,00	0,004 %
4.14.3	SENAR-197	Próprio	PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	89,00	8,59	106,75	115,34	8,59	106,75	115,34	0,002 %
4.14.4	SENAR-196	Próprio	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	229,00	8,59	288,19	296,78	17,18	576,38	593,56	0,008 %
4.14.5	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
4.14.6	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	2	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	984,96	984,96	0,013 %
4.15			**14º FRENTE - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**26.260,84**	**0,359 %**
4.15.1	SENAR-230	Próprio	PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e desbotamento. - DIMENSÃO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	450,00	0,00	583,20	583,20	0,00	583,20	583,20	0,008 %
4.15.2	SENAR-229	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.472,50	0,00	3.204,36	3.204,36	0,00	6.408,72	6.408,72	0,088 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.15.3	SENAR-286	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	650,00	0,00	842,40	842,40	0,00	5.054,40	5.054,40	0,069 %
4.15.4	SENAR-271	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.099,00	0,00	2.720,30	2.720,30	0,00	5.440,60	5.440,60	0,074 %
4.15.5	SENAR-246	Próprio	EXPOSITOR EM ACRÍLICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUÍCHE DE MAPA DO PARANÁ EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - FIXAÇÃO COM 6 BOTÕES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.190,00	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00	3.084,48	3.084,48	0,042 %
4.15.6	SENAR-240	Próprio	QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	830,00	0,00	1.075,68	1.075,68	0,00	1.075,68	1.075,68	0,015 %
4.15.7	1502	Próprio	PAINEL EM MDF (e = 9mm) / (2.20m x 1.55m) RECORTADO A LASER NO FORMATO DO PARANÁ COM ADESIVO IMPRESSO APLICADO NA FACE, INSTALADO A 10m DA PAREDE COM ESPAÇADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.560,00	0,00	4.613,76	4.613,76	0,00	4.613,76	4.613,76	0,063 %
4.16			**14º FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**120.645,97**	**1,647 %**
4.16.1	SENAR-269	Próprio	TV QLED 75" - Samsung Smart TV 75" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	2	13.499,00	0,00	16.819,75	16819,75 (24.6%)	0,00	33.639,50	33.639,50	0,459 %
4.16.2	SENAR-279	Próprio	Cafeteira Nespresso - CitiZ Platinum Alumínio Titan 110V - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	6	1.379,00	0,00	1.718,23	1718,23 (24.6%)	0,00	10.309,38	10.309,38	0,141 %
4.16.3	SENAR-201K	Próprio	Frigobar Brastemp Retrô 76 Litros Classic Black - BRA08HE • 110V	UN	5	1.859,00	0,00	2.316,31	2316,31 (24.6%)	0,00	11.581,55	11.581,55	0,158 %
4.16.4	SENAR-280	Próprio	Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	521,53	0,00	675,90	675,90	0,00	2.027,70	2.027,70	0,028 %
4.16.5	SENAR-284	Próprio	PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com comando de alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio) Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas divididas por vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,5	1.790,00	0,00	2.319,84	2.319,84	0,00	52.196,40	52.196,40	0,713 %
4.16.6	SENAR-255	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	UN	18	55,00	71,28	0,00	71,28	1.283,04	0,00	1.283,04	0,018 %
4.16.7	SENAR-236	Próprio	Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	185,50	0,00	240,40	240,40	0,00	961,60	961,60	0,013 %
4.16.8	SENAR-238	Próprio	Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	320,00	0,00	414,72	414,72	0,00	1.658,88	1.658,88	0,023 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.16.9	SENAR-237	Próprio	Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	178,00	0,00	230,68	230,68	0,00	922,72	922,72	0,013 %
4.16.10	1042	Próprio	Espelho 1,0x1,2m sem bisote	UN	4	840,00	0,00	1.088,64	1.088,64	0,00	4.354,56	4.354,56	0,059 %
4.16.11	SENAR-243	Próprio	Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	36,99	0,00	47,93	47,93	0,00	383,44	383,44	0,005 %
4.16.12	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	29,78	26,67	11,92	38,59	426,72	190,72	617,44	0,008 %
4.16.13	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	34,23	32,61	11,75	44,36	521,76	188,00	709,76	0,010 %
4.17			**14º FRENTE - PAISAGISMO**									**24.999,28**	**0,341 %**
4.17.1	SENAR-245	Próprio	Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	1.850,00	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	19.180,80	19.180,80	0,262 %
4.17.2	SENAR-285	Próprio	Planta Orqídia Borboleta Castaca com três hastes em cahepot em vidro incolor grande - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	950,00	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00	1.231,20	1.231,20	0,017 %
4.17.3	1040	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 2480 X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	1	2.205,00	0,00	2.857,68	2.857,68	0,00	2.857,68	2.857,68	0,039 %
4.17.4	SENAR-201J	Próprio	Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte	UN	1	175,00	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	226,80	0,003 %
4.17.5	SENAR-201H	Próprio	ARGILA EXPANDIDA 50L	UN	8	59,00	0,00	76,46	76,46	0,00	611,68	611,68	0,008 %
4.17.6	SENAR-201I	Próprio	Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato	UN	12	57,30	0,00	74,26	74,26	0,00	891,12	891,12	0,012 %
4.18			**14º FRENTE - DIVISÓRIAS DE VIDRO**									**334.215,06**	**4,564 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.18.1	SENAR-281	Próprio	DIVISÓRIA VIDRO E MDF COM PERSIANAS MOTORIZADAS - LINHA S90 – DIVISÓRIA ATUALLE VETRO DOPPIO - COMPOSTA POR ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COR BRANCO - PAINÉIS CEGOS EM PLACAS DE MDF DE 15 MM. SISTEMA MODULADO EM 900 MM. COM ATENUAÇÃO ACÚSTICA. PAINÉIS REMOVÍVEIS EM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL FIXOS À ESTRUTURA POR PRESILHAS ESPECIAIS. FORMANDO UMA PAREDE DE 90 MM. QUADRO PARA VIDRO DUPLO EM ALUMÍNIO. VIDRO DUPLO DE 6 MM INCOLOR, COM PERSIANA INTEGRADA 25 MM, MOVIMENTO BASCULA, ACIONADA POR CONTROLE REMOTO - ACABAMENTO MDF: CUMARU – ARAUCO. - ACABAMENTO PERFIL: BRANCO. - VIDRO LAMINADO – INCLUI PORTAS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS – REFERÊNCIA ATUALLE – www.atualledivisorias.com.br – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	75,75	3.541,00	0,00	4.412,08	4412,08 (24.6%)	0,00	334.215,06	334.215,06	4,564 %
4.19			**14º FRENTE - MÓVEIS / MARCENARIAS / DECORAÇÃO**									**440.644,47**	**6,017 %**
4.19.1	SENAR-700	Próprio	AMB. SALA DE REUNIÕES - PR.REU PRESIDENZA – MESA DE REUNIÃO PRESIDENZA – TAMPO EM MDF 40 MM COM BORDA USINADA E PINTADA NA COR PRETO, FACE INFERIOR COM REVESTIMENTO EM BP PRETO TX E FACE SUPERIOR COM REVESTIMENTO EM BP, FAIXA CENTRAL COM ACABAMENTO EM PINTURA PRETA. PÉS COM ESTRUTURA EM MDF 65 MM COM ACESSO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA ACABAMENTO EM BP PRETO TX. ACABAMENTOS: PADRÃO DO CORES ATUALLE. 3600x1400mm - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	14.796,00	0,00	18.435,81	18435,81 (24.6%)	0,00	18.435,81	18.435,81	0,252 %
4.19.2	SENAR-701	Próprio	AMBIENTE: RECEPÇÃO E SALA DO CONSELHO - PN.LIS (ALTURA - 2,50 | 2,61 m - CONSELHO E RECEPÇÃO + LED) Revestimento de parede tipo PAINEL LISO em MDF, estruturado por réguas de MDF parafusadas na parede e encaixados por réguas de MDF tipo mão amiga. - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	15,8	977,45	0,00	1.217,90	1217,9 (24.6%)	0,00	19.242,82	19.242,82	0,263 %
4.19.3	SENAR-702	Próprio	AMBIENTE: RECPÇÃO - PN.RIP.BP (ALTURA - 2,61 m | 1 PLACA DE SAQUE) Revestimento de parede tipo PAINEL RIPADO em MDF (Ripas de 30 mm e espaçamento de 20 mm), estruturado por réguas de MDF parafusadas na parede e encaixados por réguas de MDF tipo mão amiga. - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	11,1	1.383,59	0,00	1.723,94	1723,95 (24.6%)	0,00	19.135,84	19.135,84	0,261 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.19.4	SENAR-703	Próprio	AMBIENTE: RECEPÇÃO - S90.PSCG.PT (EXTERNO RIPADO)- LINHA S90 – PORTA CEGA DE GIRO 1 FOLHA PISO / TETO. PORTA EM MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BP. CAIXILHO EM ALUMÍNIO, ESCOVAS E BORRACHAS DE VEDAÇÃO, DOBRADIÇAS TRIPLA EM ALUMINIO COM ANEL DE NYLON, COM FECHADURA EXTERNA, ROSETE E MAÇANETA, BATEDOR MAGNETICO DE PISO. - ACABAMENTO MDF: À DEFINIR CONFORME CARTELA DE CORES ATUALLE. - ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO FOSCO | PRETO | CONF. - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	9.033,91	0,00	11.256,25	11256,25 (24.6%)	0,00	11.256,25	11.256,25	0,154 %
4.19.5	SENAR-704	Próprio	AMBIENTE : RECEPÇÃO - MESA | MESA EM "L" COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, GAVETEIRO COM RODÍZIO, 4 GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PAINEL AO FUNDO DO TAMPO, EM MDF 18 MM PARA SUBIDA DE FIAÇÃO, MAIS CX. TOMADA.- COM FITA LED MDF - MEDIDAS: 2100X780X1750 MM (LXAXP) MDF: CUMARU, ATENNA E FRAPÊ - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	10.696,14	0,00	13.327,39	13327,39 (24.6%)	0,00	26.654,78	26.654,78	0,364 %
4.19.6	SENAR-705	Próprio	AMBIENTE ADM 01/02 E CONSELHO - MESA | MESA EM "L" COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, GAVETEIRO COM RODÍZIO, 4 GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS E PAINEL AO FUNDO DO TAMPO, EM MDF 18 MM PARA SUBIDA DE FIAÇÃO, MAIS CX. TOMADA.-- MEDIDAS: 2100X780X1800MM (LXAXP) MDF: CUMARU, ATENNA E FRAPÊ - ARAUCO - - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	10.154,15	0,00	12.652,07	12652,07 (24.6%)	0,00	50.608,28	50.608,28	0,691 %
4.19.7	SENAR-706	Próprio	AMBIENTE ADM01/02 E CONSELHO - ARMÁRIO | ARMÁRIO DE APOIO, COM TAMPO E LATERAIS EM MDF DE 25 MM, COM 2 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA. -- MEDIDAS: 1450X900X600MM (LXAXP) - MDF: CUMARU E FRAPÊ - ARAUCO - - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	2.989,80	0,00	3.725,29	3725,29 (24.6%)	0,00	11.175,87	11.175,87	0,153 %
4.19.8	SENAR-707	Próprio	AMBIETE RECEPÇÃO - ARMÁRIO | ARMÁRIO DE APOIO, COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM, COM 2 PORTAS DE GIRO SIMPLES, 1 PORTA DE GIRO SIMPLES RIPADA, COM PUXADOR SLIM PARA ABERTURA.-- MEDIDAS: 2330X900X650MM (LXAXP) - MDF: CUMARU E FRAPÊ - ARAUCO - - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	8.149,11	0,00	10.153,79	10153,79 (24.6%)	0,00	10.153,79	10.153,79	0,139 %
4.19.9	SENAR-708	Próprio	AMBIENTE: RECEPÇÃO - NICHO | NICHO PARA VEGETAÇÃO, EM MDF 30MM. -- MEDIDAS: 2600X650X400MM (LXAXP) MDF - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.944,73	0,00	3.669,13	3669,13 (24.6%)	0,00	3.669,13	3.669,13	0,050 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.19.10	SENAR-709	Próprio	AMBIENTE: SALA DO PRESIDENTE - MESA E ARMÁRIOS | MESA EM "L" COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM E 15 + 15 MM, E PAINEL AO FUNDO DO TAMPO, EM MDF 18 MM PARA SUBIDA DE FIAÇÃO, MAIS CX. TOMADA. ARMÁRIOS E PRATELEIRAS DE APOIO, EM 8 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM PUXADOR SLIM.-- MEDIDAS: 3000X780X1800MM (LXAXP)-- MEDIDAS: 5890X(780|900)X550MM (LXAXP) - COM FITA LED MDF - MDF: CUMARU, BOSSA NOVA E FRAPÊ - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	32.153,72	0,00	40.063,53	40063,53 (24.6%)	0,00	40.063,53	40.063,53	0,547 %
4.19.11	SENAR-710	Próprio	AMBIENTE : SALA DIRETORIA - PARA TV EM MDF DE 18MM, COM REGUAS DE REFORÇO. -- MEDIDAS: 3330X1230X120MM (LXAXP) - COM FITA LED - MDF FRAPÊ - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.202,71	0,00	3.990,57	3990,57 (24.6%)	0,00	3.990,57	3.990,57	0,054 %
4.19.12	SENAR-711	Próprio	AMBIENTE SALA DE REUNIÕES - ARMÁRIO | ARMÁRIO ALTO E ARMÁRIO BAIXO COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM E 18MM, COM PRATELEIRAS INTERNAS E 12 PORTAS DE GIRO SIMPLES. -- MEDIDAS: 5891X2480X650MM (LXAXP) - COM FITA LED MDF - FRAPÊ - ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	47.234,10	0,00	58.853,68	58853,68 (24.6%)	0,00	58.853,68	58.853,68	0,804 %
4.19.13	SENAR-712	Próprio	FITA DE LED NOS ARMÁRIOS E PAINÉIS INDICADOS, INLCUINDO FITA, DRIVERS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11,5	220,00	0,00	274,12	274,12 (24.6%)	0,00	3.152,38	3.152,38	0,043 %
4.19.14	SENAR-713	Próprio	AMBIENTE BANHEIROS - ARMÁRIO BAIXO COM EM MDF 18MM, COM PORTAS DE GIRO SIMPLES E PRATELEIRAS INTERNAS, -- MEDIDAS: 1000X580X400MM (LXAXP) - BRANCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.500,00	0,00	1.869,00	1869 (24.6%)	0,00	3.738,00	3.738,00	0,051 %
4.19.15	SENAR-714	Próprio	AMBIENTE SALA DO PRESIDENTE - ARMÁRIO GAVETEIRO COM 3 GAVETAS COM RODINHAS EM MDF 18MM, , -- MEDIDAS: 450X700X500MM (LXAXP) - CUMARU ARAUCO - MARCA ATUALLE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	950,00	0,00	1.183,70	1183,7 (24.6%)	0,00	1.183,70	1.183,70	0,016 %
4.19.16	SENAR-715	Próprio	AMBIENTE conforme pojeto - CHAVE PARA GAVETA FGVTN 20X17 - MARCA FGVTN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	25,00	0,00	31,15	31,15 (24.6%)	0,00	373,80	373,80	0,005 %
4.19.17	SENAR-716	Próprio	AMBIENTE conforme projeto - FECHADURA PARA ARMÁRIOS TIPO TAB - OCULTA COM ABERTURA CARTÃO NFC - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	306,25	0,00	381,58	381,58 (24.6%)	0,00	4.578,96	4.578,96	0,063 %
4.19.18	1050	Próprio	Poltona Giratória. 16001, Apoio Lombar Regulável (L.R), Syncron, Aranha Estampada Rod. 50 PU, Enc. Tela Preta, Braço SL, Inj. CAVALETTI modelo NEWNET	UN	16	2.347,92	0,00	2.925,50	2925,5 (24.6%)	0,00	46.808,00	46.808,00	0,639 %
4.19.19	1049	Próprio	Poltrona fixa - NEWNET.PF1600601.CROMADA/ALUMÍNIO.Vinil / Poliéster Polt. Fixa 16006 S c/ Braço, Enc. Tela Preta, Inj. Marca Cavaletti	UN	14	919,08	0,00	1.145,17	1145,17 (24.6%)	0,00	16.032,38	16.032,38	0,219 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
4.19.20	1048	Próprio	Cadeira Ergonômica Elements Siggy	UN	5	2.443,33	0,00	3.044,38	3044,38 (24.6%)	0,00	15.221,90	15.221,90	0,208 %
4.19.21	1047	Próprio	Montagem de cadeira Cadeira Ergonômica Elements Siggy	UN	5	100,00	0,00	129,60	129,60	0,00	648,00	648,00	0,009 %
4.19.22	1045	Próprio	Poltrona Vértice Pés Amêndoa, tecido F2210 - Móveis Campo Largo	UN	2	4.179,00	0,00	5.207,03	5207,03 (24.6%)	0,00	10.414,06	10.414,06	0,142 %
4.19.23	1503	Próprio	Mesa de Apoio Olinda 50cm - Móveis Campo Largo	UN	2	1.976,40	0,00	2.462,59	2462,59 (24.6%)	0,00	4.925,18	4.925,18	0,067 %
4.19.24	1051	Próprio	Pele em couro natural Salpicada Marrom e Branco - P - Por se tratar de um produto natural e não ter uma padronização deve ser aprovado previamente com cliente ou arquiteta	UN	1	1.271,00	0,00	1.583,66	1583,66 (24.6%)	0,00	1.583,66	1.583,66	0,022 %
4.19.25	1052	Próprio	Tapete Fiji 2,5 de diâmetro com acabamento debrum (verde seguindo o padrão do existente no mesmo andar)	UN	1	5.700,00	0,00	7.102,20	7102,2 (24.6%)	0,00	7.102,20	7.102,20	0,097 %
4.19.26	SENAR-201L	Próprio	Instalação de Quadros Existentes	UN	10	25,00	32,40	0,00	32,40	324,00	0,00	324,00	0,004 %
4.19.27	1050	Próprio	Substituição de molduras de quadro "plantação de cana" 85x65 por moldura modelo: 2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal	UN	1	1.800,58	0,00	2.333,55	2.333,55	0,00	2.333,55	2.333,55	0,032 %
4.19.28	1051	Próprio	Substituição de molduras de quadro "plantação de algodão" 85x65 por moldura modelo: 2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal	UN	1	1.800,58	0,00	2.333,55	2.333,55	0,00	2.333,55	2.333,55	0,032 %
4.19.29	1052	Próprio	Substituição de molduras de quadro "Araucária" 70x135 por moldura modelo: 2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal	UN	1	2.438,45	0,00	3.160,23	3.160,23	0,00	3.160,23	3.160,23	0,043 %
4.19.30	1053	Próprio	Substituição de molduras de quadro "buque de flores" 85x65 por moldura modelo: 2077930724 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal	UN	1	1.800,58	0,00	2.333,55	2.333,55	0,00	2.333,55	2.333,55	0,032 %
4.19.31	1054	Próprio	Substituição de molduras de quadro "conjunto de 4 quadros" por moldura modelo: 30709202 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal	UN	4	395,09	0,00	512,02	512,03	0,00	2.048,12	2.048,12	0,028 %
4.19.32	1055	Próprio	Substituição de molduras de quadro "cavalos bebendo agua" 85x65 por moldura modelo: 9N9220 da loja MITRA molduras, com foam branco ades e vidro normal	UN	1	566,86	0,00	734,65	734,65	0,00	734,65	734,65	0,010 %
4.19.33	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	28,53	25,05	11,92	36,97	8.016,00	3.814,40	11.830,40	0,162 %
4.19.34	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	29,78	26,67	11,92	38,59	8.534,40	3.814,40	12.348,80	0,169 %
4.19.35	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	34,23	32,61	11,75	44,36	10.435,20	3.760,00	14.195,20	0,194 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5			**15º FUNDOS**									**2.525.638,47**	**34,488 %**
5.4			**15º FUNDOS - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**47.784,45**	**0,653 %**
5.4.1			**15º FUNDOS - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**22.267,51**	**0,304 %**
5.4.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	57	76,09	68,17	30,44	98,61	3.885,69	1.735,08	5.620,77	0,077 %
5.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30	11,09	10,04	4,33	14,37	301,20	129,90	431,10	0,006 %
5.4.1.3	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	65	31,69	29,56	11,51	41,07	1.921,40	748,15	2.669,55	0,036 %
5.4.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	65	33,14	30,10	12,84	42,94	1.956,50	834,60	2.791,10	0,038 %
5.4.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14	12,83	11,65	4,97	16,62	163,10	69,58	232,68	0,003 %
5.4.1.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	42	2,42	2,20	0,93	3,13	92,40	39,06	131,46	0,002 %
5.4.1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	45	0,89	0,80	0,35	1,15	36,00	15,75	51,75	0,001 %
5.4.1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10	30,67	27,73	12,01	39,74	277,30	120,10	397,40	0,005 %
5.4.1.9	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	190	33,98	30,89	13,14	44,03	5.869,10	2.496,60	8.365,70	0,114 %
5.4.1.10	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	600	0,73	0,66	0,28	0,94	396,00	168,00	564,00	0,008 %
5.4.1.11	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	3,91	3,52	1,54	5,06	704,00	308,00	1.012,00	0,014 %
5.4.2			**15º FUNDOS - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**25.516,94**	**0,348 %**
5.4.2.1	100265	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	65	1,10	0,97	0,45	1,42	63,05	29,25	92,30	0,001 %
5.4.2.2	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	8	2,21	1,94	0,92	2,86	15,52	7,36	22,88	0,000 %
5.4.2.3	100272	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	65	1,66	1,46	0,69	2,15	94,90	44,85	139,75	0,002 %
5.4.2.4	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	289	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	1.182,01	1.182,01	0,016 %
5.4.2.5	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	12	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	10.751,04	10.751,04	0,147 %
5.4.2.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	8.834,42	4.494,54	13.328,96	0,182 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.5			**15º FUNDOS - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**90.225,63**	**1,232 %**
5.5.1			**15º FUNDOS - PAREDES**									**33.935,33**	**0,463 %**
5.5.1.1	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	85	182,85	31,65	205,32	236,97	2.690,25	17.452,20	20.142,45	0,275 %
5.5.1.2	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	170	31,93	2,55	38,83	41,38	433,50	6.601,10	7.034,60	0,096 %
5.5.1.3	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	33	64,71	13,58	70,28	83,86	448,14	2.319,24	2.767,38	0,038 %
5.5.1.4	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	25	36,58	3,23	44,17	47,40	80,75	1.104,25	1.185,00	0,016 %
5.5.1.5	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	15	144,34	108,05	79,01	187,06	1.620,75	1.185,15	2.805,90	0,038 %
5.5.2			**15º FUNDOS - REVESTIMENTO DE PAREDE**									**56.290,30**	**0,769 %**
5.5.2.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	92	5,93	3,50	4,18	7,68	322,00	384,56	706,56	0,010 %
5.5.2.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	92	50,48	35,22	30,20	65,42	3.240,24	2.778,40	6.018,64	0,082 %
5.5.2.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	92	110,39	34,57	108,49	143,06	3.180,44	9.981,08	13.161,52	0,180 %
5.5.2.4	SENAR-354	Próprio	Revestimento Acústico de Parade Modelo Painel FACTUM Italico 600x300mm - Divisystem - Fornecimento e Instalação	UN	76	172,82	0,00	223,97	223,97	0,00	17.021,72	17.021,72	0,232 %
5.5.2.5	SENAR-353	Próprio	Revestimento Acústico de Parade Modelo Painel FACTUM 1.200x600mm - Divisystem - Fornecimento e Instalação	UN	29	515,70	0,00	668,34	668,34	0,00	19.381,86	19.381,86	0,265 %
5.6			**15º FUNDOS - PISOS E REVESTIMENTOS**									**100.903,79**	**1,378 %**
5.6.1			**15º FUNDOS - REVESTIMENTOS DE PISO**									**100.903,79**	**1,378 %**
5.6.1.1	90952	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	190	117,22	49,68	102,23	151,91	9.439,20	19.423,70	28.862,90	0,394 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.6.1.2	SENAR-182	Próprio	NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)	m²	138	112,43	64,80	80,90	145,70	8.942,40	11.164,20	20.106,60	0,275 %
5.6.1.3	SENAR-203	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	138	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	41.135,04	41.135,04	0,562 %
5.6.1.4	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	51	163,39	49,27	162,48	211,75	2.512,77	8.286,48	10.799,25	0,147 %
5.7			**15º FUNDOS - PINTURA**									**45.287,80**	**0,618 %**
5.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	300	41,94	32,62	21,73	54,35	9.786,00	6.519,00	16.305,00	0,223 %
5.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	300	5,91	4,06	3,59	7,65	1.218,00	1.077,00	2.295,00	0,031 %
5.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	300	17,29	9,97	12,43	22,40	2.991,00	3.729,00	6.720,00	0,092 %
5.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	204	23,62	15,86	14,75	30,61	3.235,44	3.009,00	6.244,44	0,085 %
5.7.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	14,77	6,77	12,37	19,14	203,10	371,10	574,20	0,008 %
5.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	204	4,65	2,91	3,11	6,02	593,64	634,44	1.228,08	0,017 %
5.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	134	14,22	7,16	11,26	18,42	959,44	1.508,84	2.468,28	0,034 %
5.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	70	104,20	48,20	86,84	135,04	3.374,00	6.078,80	9.452,80	0,129 %
5.8			**15º FUNDOS - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS**									**32.449,27**	**0,443 %**
5.8.1	SENAR-268	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (115 x 15 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,5	315,00	0,00	408,24	408,24	0,00	1.428,84	1.428,84	0,020 %
5.8.2	SENAR-266	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (50x34+42x12 cm com rodopias de 12 cm (sem cuba) Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	835,52	0,00	1.082,83	1.082,83	0,00	1.082,83	1.082,83	0,015 %
5.8.3	SENAR-289	Próprio	TAMPO DE GRANITO PARA COPA / COZINHA - PRETO SÃO GABRIEL (com FRONTÃO de 80cm - até encontro dos armários aéreos. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	11	2.100,00	0,00	2.721,60	2.721,60	0,00	29.937,60	29.937,60	0,409 %
5.9			**15º FUNDOS - FORRO**									**191.246,66**	**2,612 %**
5.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	156	82,02	27,05	79,24	106,29	4.219,80	12.361,44	16.581,24	0,226 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	23	31,53	12,27	28,59	40,86	282,21	657,57	939,78	0,013 %
5.9.3	SENAR-351	Próprio	Conjunto de Forro Baffle Acústico - Divisystem, RETANGULAR [1200 X 400 X 40mm], cor: A DEFINIR, em lã de vidro com revestimento em véu acústico. Unidade composta por conjunto de fixação com 02(dois) suportes pendurais já fixados na placa e 02 (dois) cabos de aço (C= 1950 mm) com ganchos reguláveis para fixação no teto. Coeficiente de absorção (NRC) pode variar de 0,90 a 1,00. Fornecimento e Instalação	UN	142	472,00	0,00	611,71	611,71	0,00	86.862,82	86.862,82	1,186 %
5.9.4	SENAR-352	Próprio	Conjunto de Forro Baffle Acústico - Divisystem, RETANGULAR [800 X 200 X 40mm], cor: A DEFINIR, em lã de vidro com revestimento em véu acústico. Unidade composta por conjunto de fixação com 02(dois) suportes pendurais já fixados na placa e 02 (dois) cabos de aço (C= 1950 mm) com ganchos reguláveis para fixação no teto. Coeficiente de absorção (NRC) pode variar de 0,90 a 1,00. Fornecimento e Instalação	UN	142	472,00	0,00	611,71	611,71	0,00	86.862,82	86.862,82	1,186 %
5.10			**15º FUNDOS - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**218.848,84**	**2,988 %**
5.10.1	SENAR-191	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	1	2.350,82	176,34	2.870,32	3.046,66	176,34	2.870,32	3.046,66	0,042 %
5.10.2	SENAR-221	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA (DE CORRER) EM ACABAMENTO LACA CINZA (M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	1	5.550,82	176,34	7.017,52	7.193,86	176,34	7.017,52	7.193,86	0,098 %
5.10.3	SENAR-222	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA CINZA (M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	2	5.153,31	176,34	6.502,34	6.678,68	352,68	13.004,68	13.357,36	0,182 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.10.4	SENAR-223	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA CINZA (M167) (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÚSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 110X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	1	5.516,93	235,12	6.914,82	7.149,94	235,12	6.914,82	7.149,94	0,098 %
5.10.5	SENAR-224	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR CINZA (M167) - PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	39	166,95	14,71	201,65	216,36	573,69	7.864,35	8.438,04	0,115 %
5.10.6	1044	Próprio	Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação	m²	62	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	18.480,96	18.480,96	0,252 %
5.10.7	SENAR-188	Próprio	CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	63	1.646,09	256,37	1.876,96	2.133,33	16.151,31	118.248,48	134.399,79	1,835 %
5.10.8	SENAR-219	Próprio	CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (3 FOLHAS DE CORRER - DUAS SOBREPOSTAS E UMA POR FORA DA PAREDE) - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ALTURA ATÉ O FORRO - ACABAMENTO ANODIZADO PRETO FOSCO COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	9,5	1.708,65	90,27	2.124,14	2.214,41	857,56	20.179,33	21.036,89	0,287 %
5.10.9	SENAR-227	Próprio	Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação	UN	1	2.898,60	144,44	3.612,14	3.756,58	144,44	3.612,14	3.756,58	0,051 %
5.10.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	255,76	41,39	290,07	331,46	248,34	1.740,42	1.988,76	0,027 %
5.11			**15º FUNDOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**165.061,71**	**2,254 %**
5.11.1			**15º FUNDOS - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**6.493,06**	**0,089 %**
5.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
5.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.11.1.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	39,47	4,46	46,69	51,15	356,80	3.735,20	4.092,00	0,056 %
5.11.1.4	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	20	16,32	0,10	21,05	21,15	2,00	421,00	423,00	0,006 %
5.11.1.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
5.11.1.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
5.11.1.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
5.11.2			**15º FUNDOS - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**8.916,75**	**0,122 %**
5.11.2.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	835,78	46,32	1.036,85	1.083,17	46,32	1.036,85	1.083,17	0,015 %
5.11.2.2	00002374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1	431,52	0,00	559,24	559,24	0,00	559,24	559,24	0,008 %
5.11.2.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,44	2,24	15,17	17,41	2,24	15,17	17,41	0,000 %
5.11.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22	15,89	4,25	16,34	20,59	93,50	359,48	452,98	0,006 %
5.11.2.4	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
5.11.2.6	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	72,79	11,68	82,65	94,33	46,72	330,60	377,32	0,005 %
5.11.2.7	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	152,89	0,00	198,14	198,14	0,00	198,14	198,14	0,003 %
5.11.2.8	00039457	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	2	190,04	0,00	246,29	246,29	0,00	492,58	492,58	0,007 %
5.11.2.9	00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	2	174,32	0,00	225,91	225,91	0,00	451,82	451,82	0,006 %
5.11.2.10	00039458	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	2	354,62	0,00	459,58	459,58	0,00	919,16	919,16	0,013 %
5.11.2.11	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4	114,31	0,00	148,14	148,14	0,00	592,56	592,56	0,008 %
5.11.2.12	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.11.2.13	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
5.11.3			**15º FUNDOS - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**72.090,91**	**0,984 %**
5.11.3.1	SENAR-213	Próprio	PAINEL LED RETANGULAR (EMBUTIR) PARA FORRO - 120 X 15 CM - COMPLETA com LED e DRIVER Referência Lumicenter - modelo: - LCN13-E4000850 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	24	350,00	0,00	453,60	453,60	0,00	10.886,40	10.886,40	0,149 %
5.11.3.2	SENAR-179	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	179,08	32,09	199,99	232,08	96,27	599,97	696,24	0,010 %
5.11.3.3	SENAR-176	Próprio	SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23	115,04	16,04	133,05	149,09	368,92	3.060,15	3.429,07	0,047 %
5.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	92,04	16,04	103,24	119,28	160,40	1.032,40	1.192,80	0,016 %
5.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	74	70,29	32,09	59,00	91,09	2.374,66	4.366,00	6.740,66	0,092 %
5.11.3.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	55,26	34,00	37,61	71,61	170,00	188,05	358,05	0,005 %
5.11.3.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	74,08	44,92	51,08	96,00	134,76	153,24	288,00	0,004 %
5.11.3.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	61,98	39,39	40,93	80,32	118,17	122,79	240,96	0,003 %
5.11.3.9	SENAR-216	Próprio	CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	494,47	64,19	576,64	640,83	706,09	6.343,04	7.049,13	0,096 %
5.11.3.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	40,42	23,74	28,64	52,38	474,80	572,80	1.047,60	0,014 %
5.11.3.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	45,53	28,55	30,45	59,00	285,50	304,50	590,00	0,008 %
5.11.3.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	56,44	41,00	32,14	73,14	246,00	192,84	438,84	0,006 %
5.11.3.13	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	73,46	44,92	50,28	95,20	89,84	100,56	190,40	0,003 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.11.3.14	SENAR-206	Próprio	VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR (PERMANECE LIGADO 5 MINUTOS APÓS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENÇA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	643,06	36,35	797,05	833,40	109,05	2.391,15	2.500,20	0,034 %
5.11.3.15	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
5.11.3.16	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
5.11.3.17	SENAR-357	Próprio	Luminária LED linear pendente (1672mm), Modelo LLN03-P (LLN03-P2400840 / 26.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em alumínio extrudado na cor PRETO microtexturizada e difusor em acrílico lei Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.	UN	13	850,00	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	14.320,80	14.320,80	0,196 %
5.11.3.18	SENAR-356	Próprio	Luminária LED linear pendente (1115mm), Modelo LLN02-P (LLN02-P1600840 17.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em alumínio extrudado na cor PRETO microtexturizada e difusor em acrílico lei Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.	UN	10	655,00	0,00	848,88	848,88	0,00	8.488,80	8.488,80	0,116 %
5.11.3.19	SENAR-355	Próprio	Luminária LED linear pendente (560mm), Modelo LLN01-P (LLN01-P1600840 / 17.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em alumínio extrudado na cor PRETO microtexturizada e difusor em acrílico lei Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.	UN	15	495,50	0,00	642,16	642,16	0,00	9.632,40	9.632,40	0,132 %
5.11.3.20	SENAR-217	Próprio	TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	90,08	32,09	84,65	116,74	128,36	338,60	466,96	0,006 %
5.11.4			**15º FUNDOS - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**25.679,18**	**0,351 %**
5.11.4.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24	56,02	32,09	40,51	72,60	770,16	972,24	1.742,40	0,024 %
5.11.4.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21	97,13	13,91	111,97	125,88	292,11	2.351,37	2.643,48	0,036 %
5.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
5.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	4,80	1,85	4,37	6,22	1.480,00	3.496,00	4.976,00	0,068 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.11.4.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	7,34	2,49	7,02	9,51	996,00	2.808,00	3.804,00	0,052 %
5.11.4.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	10,18	3,26	9,93	13,19	195,60	595,80	791,40	0,011 %
5.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	14,95	8,59	10,78	19,37	1.030,80	1.293,60	2.324,40	0,032 %
5.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20	60,08	33,72	44,14	77,86	674,40	882,80	1.557,20	0,021 %
5.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	23,60	15,39	15,19	30,58	384,75	379,75	764,50	0,010 %
5.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	20,85	8,91	18,11	27,02	712,80	1.448,80	2.161,60	0,030 %
5.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	60	10,80	10,35	3,64	13,99	621,00	218,40	839,40	0,011 %
5.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	53,50	53,50	0,001 %
5.11.4.13	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	10	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	20,60	20,60	0,000 %
5.11.4.14	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	33,10	33,10	0,000 %
5.11.4.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
5.11.4.16	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
5.11.5			**15º FUNDOS - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**11.600,01**	**0,158 %**
5.11.5.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24	56,02	32,09	40,51	72,60	770,16	972,24	1.742,40	0,024 %
5.11.5.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18	97,13	13,91	111,97	125,88	250,38	2.015,46	2.265,84	0,031 %
5.11.5.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45	20,85	8,91	18,11	27,02	400,95	814,95	1.215,90	0,017 %
5.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16	60,08	33,72	44,14	77,86	539,52	706,24	1.245,76	0,017 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120	13,98	9,61	8,50	18,11	1.153,20	1.020,00	2.173,20	0,030 %
5.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
5.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	53,50	53,50	0,001 %
5.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	7	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	14,42	14,42	0,000 %
5.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	2	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	1.085,42	1.085,42	0,015 %
5.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	7	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	23,17	23,17	0,000 %
5.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	37,37	36,35	12,08	48,43	581,60	193,28	774,88	0,011 %
5.11.5.12	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	30,80	27,84	12,07	39,91	445,44	193,12	638,56	0,009 %
5.11.6			**15º FUNDOS - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**40.281,80**	**0,550 %**
5.11.6.1	SENAR-210	Próprio	NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA RACK)	UN	1	4.470,00	0,00	5.569,62	5569,62 (24.6%)	0,00	5.569,62	5.569,62	0,076 %
5.11.6.2	00039602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	23	2,13	0,00	2,76	2,76	0,00	63,48	63,48	0,001 %
5.11.6.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	23	51,74	13,22	53,83	67,05	304,06	1.238,09	1.542,15	0,021 %
5.11.6.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	703,94	398,01	514,29	912,30	398,01	514,29	912,30	0,012 %
5.11.6.5	SENAR-113	Próprio	BANDEJA FIXA PARA RACK	UN	1	118,90	0,00	154,09	154,09	0,00	154,09	154,09	0,002 %
5.11.6.6	00039605	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	46	18,44	0,00	23,89	23,89	0,00	1.098,94	1.098,94	0,015 %
5.11.6.7	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	23	50,00	64,80	0,00	64,80	1.490,40	0,00	1.490,40	0,020 %
5.11.6.8	SENAR-203	Próprio	DIO (fibra óptica)	UN	2	620,00	0,00	803,52	803,52	0,00	1.607,04	1.607,04	0,022 %
5.11.6.9	SENAR-204	Próprio	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO	M	60	16,00	0,00	20,73	20,73	0,00	1.243,80	1.243,80	0,017 %
5.11.6.10	SENAR-205	Próprio	CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	2	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	596,16	596,16	0,008 %
5.11.6.11	SENAR-206	Próprio	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	12	160,00	207,36	0,00	207,36	2.488,32	0,00	2.488,32	0,034 %
5.11.6.12	SENAR-207	Próprio	RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1	825,00	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	1.069,20	0,015 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.11.6.13	SENAR-208	Próprio	GUIA DE CABO 1U	UN	5	40,00	0,00	51,84	51,84	0,00	259,20	259,20	0,004 %
5.11.6.14	SENAR-209	Próprio	RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK	UN	1	146,50	0,00	189,86	189,86	0,00	189,86	189,86	0,003 %
5.11.6.15	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	520	7,10	0,00	9,20	9,20	0,00	4.784,00	4.784,00	0,065 %
5.11.6.16	SENAR-211	Próprio	CONECTOR GBIC MULTIMODO	UN	2	760,00	0,00	984,96	984,96	0,00	1.969,92	1.969,92	0,027 %
5.11.6.17	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	37,37	36,35	12,08	48,43	4.362,00	1.449,60	5.811,60	0,079 %
5.11.6.18	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	30,80	27,84	12,07	39,91	3.340,80	1.448,40	4.789,20	0,065 %
5.11.6.19	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	115,27	146,41	2,97	149,38	2.342,56	47,52	2.390,08	0,033 %
5.11.6.20	SENAR-282	Próprio	Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	1	37,00	0,00	47,95	47,95	0,00	47,95	47,95	0,001 %
5.11.6.21	SENAR-283	Próprio	Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	3	67,00	0,00	86,83	86,83	0,00	260,49	260,49	0,004 %
5.11.6.22	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	30	50,00	64,80	0,00	64,80	1.944,00	0,00	1.944,00	0,027 %
5.12			**15º FUNDOS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									**28.516,61**	**0,389 %**
5.12.1	SENAR-202	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de Gaveta Até 1" Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	187,21	23,57	219,05	242,62	70,71	657,15	727,86	0,010 %
5.12.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	14,69	9,98	9,05	19,03	299,40	271,50	570,90	0,008 %
5.12.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	399,34	58,27	459,27	517,54	174,81	1.377,81	1.552,62	0,021 %
5.12.4	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	129,83	16,34	151,91	168,25	49,02	455,73	504,75	0,007 %
5.12.5	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	24	10,45	10,17	3,37	13,54	244,08	80,88	324,96	0,004 %
5.12.6	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	48,97	12,58	50,88	63,46	37,74	152,64	190,38	0,003 %
5.12.7	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	17,22	4,62	17,69	22,31	13,86	53,07	66,93	0,001 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.12.8	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	10,88	8,55	5,55	14,10	102,60	66,60	169,20	0,002 %
5.12.9	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	8,56	3,31	7,78	11,09	13,24	31,12	44,36	0,001 %
5.12.10	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	14,93	11,41	7,93	19,34	91,28	63,44	154,72	0,002 %
5.12.11	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1	327,95	20,19	404,83	425,02	20,19	404,83	425,02	0,006 %
5.12.12	SENAR-195	Próprio	CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.505,09	85,58	1.865,01	1.950,59	85,58	1.865,01	1.950,59	0,027 %
5.12.13	SENAR-201	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	981,93	6,69	1.265,89	1.272,58	20,07	3.797,67	3.817,74	0,052 %
5.12.14	SENAR-200	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia Convencional Deca | Quadra – Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	618,45	17,89	783,62	801,51	53,67	2.350,86	2.404,53	0,033 %
5.12.15	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	633,35	42,59	778,23	820,82	85,18	1.556,46	1.641,64	0,022 %
5.12.16	SENAR-228	Próprio	Lavatório com Coluna Suspensa Vogue Plus 54x46,5cm Branco - Deca, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	1.732,68	19,50	2.226,05	2.245,55	39,00	4.452,10	4.491,10	0,061 %
5.12.17	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	36,91	35,79	12,04	47,83	1.431,60	481,60	1.913,20	0,026 %
5.12.18	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	28,71	25,28	11,92	37,20	1.011,20	476,80	1.488,00	0,020 %
5.12.19	100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020	UN	2	1.682,69	28,15	2.152,61	2.180,76	56,30	4.305,22	4.361,52	0,060 %
5.12.20	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	123,84	7,26	153,23	160,49	14,52	306,46	320,98	0,004 %
5.12.21	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.076,86	98,97	1.296,64	1.395,61	98,97	1.296,64	1.395,61	0,019 %
5.13			**15º FUNDOS - AR CONDICIONADO**									**155.024,02**	**2,117 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.13.1	AR-07	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT (CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR	UN	3	16.800,00	0,00	20.932,80	20932,8 (24.6%)	0,00	62.798,40	62.798,40	0,858 %
5.13.2	AR-20	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	2	3.220,00	0,00	4.012,12	4012,12 (24.6%)	0,00	8.024,24	8.024,24	0,110 %
5.13.3	AR-10	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	6	3.620,00	0,00	4.510,52	4510,52 (24.6%)	0,00	27.063,12	27.063,12	0,370 %
5.13.4	AR-02BB	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2	2.669,98	698,46	2.761,83	3.460,29	1.396,92	5.523,66	6.920,58	0,095 %
5.13.5	AR-03CC	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	6	3.914,98	960,37	4.113,44	5.073,81	5.762,22	24.680,64	30.442,86	0,416 %
5.13.6	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	58,46	3,82	71,94	75,76	458,40	8.632,80	9.091,20	0,124 %
5.13.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	120	33,26	6,08	37,02	43,10	729,60	4.442,40	5.172,00	0,071 %
5.13.8	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50	21,03	16,06	11,19	27,25	803,00	559,50	1.362,50	0,019 %
5.13.9	105154	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14	7,33	3,61	5,88	9,49	50,54	82,32	132,86	0,002 %
5.13.10	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	11,95	9,56	5,92	15,48	66,92	41,44	108,36	0,001 %
5.13.11	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	12,64	9,26	7,12	16,38	74,08	56,96	131,04	0,002 %
5.13.12	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	6	19,30	17,26	7,75	25,01	103,56	46,50	150,06	0,002 %
5.13.13	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	40,19	40,01	12,07	52,08	1.600,40	482,80	2.083,20	0,028 %
5.13.14	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	29,78	26,67	11,92	38,59	1.066,80	476,80	1.543,60	0,021 %
5.14			**15º FUNDOS - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**2.329,73**	**0,032 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	251,27	28,80	296,84	325,64	28,80	296,84	325,64	0,004 %
5.14.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	223,77	28,80	261,20	290,00	28,80	261,20	290,00	0,004 %
5.14.3	SENAR-197	Próprio	PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	89,00	8,59	106,75	115,34	8,59	106,75	115,34	0,002 %
5.14.4	SENAR-196	Próprio	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	229,00	8,59	288,19	296,78	17,18	576,38	593,56	0,008 %
5.14.5	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
5.14.6	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	2	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	984,96	984,96	0,013 %
5.15			**15º FUNDOS - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**11.527,92**	**0,157 %**
5.15.1	SENAR-230	Próprio	PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e desbotamento. - DIMENSÃO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	450,00	0,00	583,20	583,20	0,00	1.749,60	1.749,60	0,024 %
5.15.2	SENAR-229	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.472,50	0,00	3.204,36	3.204,36	0,00	6.408,72	6.408,72	0,088 %
5.15.3	SENAR-286	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	650,00	0,00	842,40	842,40	0,00	3.369,60	3.369,60	0,046 %
5.16			**15º FUNDOS - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**852.035,98**	**11,635 %**
5.16.1			**15º FUNDOS - EQUIPAMENTOS SALA CONSELHO**									**657.461,28**	**8,978 %**
5.16.1.1	SENAR-900	Próprio	Painel de Led Leyard HKS-G 1.5 Indoor - Fornecimento	UN	12	8.898,83	0,00	11.087,94	11087,94 (24.6%)	0,00	133.055,28	133.055,28	1,817 %
5.16.1.2	SENAR-901	Próprio	Clip Wall Mount Leyard - Fornecimento	UN	20	327,23	0,00	407,72	407,72 (24.6%)	0,00	8.154,40	8.154,40	0,111 %
5.16.1.3	SENAR-902	Próprio	Controladora NovaStar VX600 - Fornecimento	UN	1	20.667,29	0,00	25.751,43	25751,44 (24.6%)	0,00	25.751,44	25.751,44	0,352 %
5.16.1.4	SENAR-903	Próprio	Cabo HDMI (fibra) 2.0 15m - Fornecimento	UN	4	1.033,37	0,00	1.287,56	1287,57 (24.6%)	0,00	5.150,28	5.150,28	0,070 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.16.1.5	SENAR-904	Próprio	Microfone Gooseneck 38,1cm Cardioide - Fornecimento	UN	11	4.396,50	0,00	5.478,02	5478,03 (24.6%)	0,00	60.258,33	60.258,33	0,823 %
5.16.1.6	SENAR-905	Próprio	Botao Mute e adaptador - Fornecimento	UN	11	3.449,55	0,00	4.298,14	4298,13 (24.6%)	0,00	47.279,43	47.279,43	0,646 %
5.16.1.7	SENAR-906	Próprio	Remote Mounting Kit - Fornecimento	UN	11	1.164,88	0,00	1.451,44	1451,44 (24.6%)	0,00	15.965,84	15.965,84	0,218 %
5.16.1.8	SENAR-907	Próprio	Interface de rede de áudio - Fornecimento	UN	3	7.746,48	0,00	9.652,11	9652,11 (24.6%)	0,00	28.956,33	28.956,33	0,395 %
5.16.1.9	SENAR-908	Próprio	Alto falante em rede - Fornecimento	UN	2	6.203,95	0,00	7.730,11	7730,12 (24.6%)	0,00	15.460,24	15.460,24	0,211 %
5.16.1.10	SENAR-909	Próprio	Plaster Ceiling Accessory - Fornecimento	UN	2	227,34	0,00	283,25	283,26 (24.6%)	0,00	566,52	566,52	0,008 %
5.16.1.11	SENAR-910	Próprio	Cabo de áudio para ANI4IN-Block - Fornecimento	UN	1	587,14	0,00	731,56	731,57 (24.6%)	0,00	731,57	731,57	0,010 %
5.16.1.12	SENAR-911	Próprio	Yealink ZVC S90 para Zoom Rooms (hardware) - Fornecimento	UN	1	31.517,62	0,00	39.270,94	39270,95 (24.6%)	0,00	39.270,95	39.270,95	0,536 %
5.16.1.13	SENAR-912	Próprio	2ª Câmera UVC86 para ZVC S90 - Fornecimento	UN	2	32.691,90	0,00	40.734,09	40734,1 (24.6%)	0,00	81.468,20	81.468,20	1,112 %
5.16.1.14	SENAR-913	Próprio	Processador de Áudio e Vídeo Core Nano com 16 canais Dante - Fornecimento	UN	1	36.206,90	0,00	45.113,78	45113,79 (24.6%)	0,00	45.113,79	45.113,79	0,616 %
5.16.1.15	SENAR-914	Próprio	Yealink ZVC S90 para Zoom Rooms (software perpétuo) - Fornecimento	UN	1	88.937,10	0,00	110.815,62	110815,62 (24.6%)	0,00	110.815,62	110.815,62	1,513 %
5.16.1.16	SENAR-915	Próprio	Configuração, instalação e treinamento - Serviços de Instalação Especializada	UN	1	30.450,00	0,00	39.463,20	39.463,20	0,00	39.463,20	39.463,20	0,539 %
5.16.2			**15º FUNDOS - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS GERAIS**									**65.048,85**	**0,888 %**
5.16.2.1	SENAR-280	Próprio	Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	521,53	0,00	675,90	675,90	0,00	2.027,70	2.027,70	0,028 %
5.16.2.2	SENAR-284	Próprio	PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com comando de alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio) Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas divididas por vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23	1.790,00	0,00	2.319,84	2.319,84	0,00	53.356,32	53.356,32	0,729 %
5.16.2.3	SENAR-255	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	UN	18	55,00	71,28	0,00	71,28	1.283,04	0,00	1.283,04	0,018 %
5.16.2.4	SENAR-243	Próprio	Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	36,99	0,00	47,93	47,93	0,00	287,58	287,58	0,004 %
5.16.2.5	SENAR-241	Próprio	Lixeira 60l Coleta De Lixo Grande (Café) - 40 X 40 X 60cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	102,00	0,00	132,19	132,19	0,00	396,57	396,57	0,005 %
5.16.2.6	SENAR-236	Próprio	Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	185,50	0,00	240,40	240,40	0,00	721,20	721,20	0,010 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.16.2.7	SENAR-238	Próprio	Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	320,00	0,00	414,72	414,72	0,00	1.244,16	1.244,16	0,017 %
5.16.2.8	SENAR-237	Próprio	Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	178,00	0,00	230,68	230,68	0,00	692,04	692,04	0,009 %
5.16.2.9	1043	Próprio	Mesa de apoio Dobrável Retratil De Parede 130x45 em mdf	UN	1	345,00	0,00	447,12	447,12	0,00	447,12	447,12	0,006 %
5.16.2.10	1042	Próprio	Espelho 1,0x1,2m sem bisote	UN	3	840,00	0,00	1.088,64	1.088,64	0,00	3.265,92	3.265,92	0,045 %
5.16.2.11	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	29,78	26,67	11,92	38,59	426,72	190,72	617,44	0,008 %
5.16.2.12	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	34,23	32,61	11,75	44,36	521,76	188,00	709,76	0,010 %
5.16.3			**15º FUNDOS - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS COPA**									**129.525,85**	**1,769 %**
5.16.3.1	3501	Próprio	Geladeira - Electrolux Experience Com Autosense (RTI4S) 127V - 355L	UN	2	9.999,00	0,00	12.458,75	12458,75 (24.6%)	0,00	24.917,50	24.917,50	0,340 %
5.16.3.2	3052	Próprio	Freezer - Electrolux Experience Com Inverter (FTI4S) 127V - 262L	UN	1	7.999,00	0,00	9.966,75	9966,75 (24.6%)	0,00	9.966,75	9.966,75	0,136 %
5.16.3.3	3053	Próprio	Micro-ondas - Electrolux 34L cor Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odor (MX43T) 127V - 34L	UN	2	4.899,00	0,00	6.104,15	6104,15 (24.6%)	0,00	12.208,30	12.208,30	0,167 %
5.16.3.4	3054	Próprio	Cafeteira - Burnn VP17A - 220V	UN	2	8.990,00	0,00	11.201,54	11201,54 (24.6%)	0,00	22.403,08	22.403,08	0,306 %
5.16.3.5	3055	Próprio	Jarra para Cafeteira - Burnn Easy Pour	UN	4	868,00	0,00	1.081,52	1081,52 (24.6%)	0,00	4.326,08	4.326,08	0,059 %
5.16.3.6	3056	Próprio	Purificador de água - Electrolux Eletrônico c/ Painel Digital e Filtro Luz UV Bivolt Cinza (PA31G) - Bivolt	UN	1	1.559,00	0,00	1.942,51	1942,51 (24.6%)	0,00	1.942,51	1.942,51	0,027 %
5.16.3.7	3057	Próprio	Bebedouro Compact Mesa Garrafão 127V	UN	1	770,88	0,00	960,51	960,51 (24.6%)	0,00	960,51	960,51	0,013 %
5.16.3.8	3058	Próprio	Liquidificador - Ph900, 3L, Preto, 110V, Philco	UN	1	569,00	0,00	708,97	708,97 (24.6%)	0,00	708,97	708,97	0,010 %
5.16.3.9	3059	Próprio	Sanduicheira Efficient Electrolux Antiaderente Inox Escovado - EG20	UN	1	149,00	0,00	185,65	185,65 (24.6%)	0,00	185,65	185,65	0,003 %
5.16.3.10	3060	Próprio	Fogão industrial elétrico 6 bocas 35 cm de diâmetro, discos em aço carbono 12 mm de espessura, Med.1290x890x900 mm, tampo em aço inox AISI 304 2 mm de espessura, controle de temperatura por termostado e lâmpadas piloto, potência por boca 3 mil Watts, 220v trifásico, potência total de 18 mil Watts, paneleiro inferior gradeado, pés dotados de sapatas niveladoras.	UN	1	24.864,00	0,00	30.980,54	30980,54 (24.6%)	0,00	30.980,54	30.980,54	0,423 %
5.16.3.11	SENAR-815	Próprio	Kit - 10 panos de prato em algodão laváveis	UN	2	59,00	0,00	73,51	73,51 (24.6%)	0,00	147,02	147,02	0,002 %
5.16.3.12	SENAR-816	Próprio	Forno Elétrico de Bancada Fischer Grill Black 44 litros 127V - Fischer	UN	2	929,00	0,00	1.157,53	1157,53 (24.6%)	0,00	2.315,06	2.315,06	0,032 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.16.3.13	3063	Próprio	Chaleira - Electrolux 1,7L Experience com Desligamento Automático (EEK25) 127V	UN	5	289,00	0,00	360,09	360,09 (24.6%)	0,00	1.800,45	1.800,45	0,025 %
5.16.3.14	3064	Próprio	Cadeira de plástico empilhável em Polipropileno - preta	UN	3	323,21	0,00	402,71	402,71 (24.6%)	0,00	1.208,13	1.208,13	0,016 %
5.16.3.15	3065	Próprio	Torneira Elétrica de Pia para Cozinha com Bica Alta Preta Fosca 220V Slim 4T Hydra	UN	2	345,69	0,00	430,72	430,72 (24.6%)	0,00	861,44	861,44	0,012 %
5.16.3.16	3066	Próprio	Garrafa Térmica Magic Pump 1,8L Branca com Bomba de Pressão Termolar	UN	12	72,00	0,00	89,71	89,71 (24.6%)	0,00	1.076,52	1.076,52	0,015 %
5.16.3.17	3067	Próprio	Garrafa Térmica Magic Pump TERMOLAR 1 L	UN	25	54,12	0,00	67,43	67,43 (24.6%)	0,00	1.685,75	1.685,75	0,023 %
5.16.3.18	3068	Próprio	Garrafa Inox Térmica Lumina Termolar 1.8	UN	25	110,57	0,00	137,77	137,77 (24.6%)	0,00	3.444,25	3.444,25	0,047 %
5.16.3.19	3069	Próprio	Garrafa Térmica Magic Pump TERMOLAR 1 L - BRANCA	UN	13	56,62	0,00	70,54	70,54 (24.6%)	0,00	917,02	917,02	0,013 %
5.16.3.20	3070	Próprio	Garrafa Térmica Inquebrável Em Inox Termolar 1,9 Litros - linha - R-evolution	UN	1	429,90	0,00	535,65	535,65 (24.6%)	0,00	535,65	535,65	0,007 %
5.16.3.21	3071	Próprio	Tramontina Assadeira para Pizza de Alumínio com Revestimento Interno Antiaderente, Grafite, 30 cm	UN	3	55,70	0,00	69,40	69,4 (24.6%)	0,00	208,20	208,20	0,003 %
5.16.3.22	3072	Próprio	Lixeira de bancada - Marca: OU - Trium 4,7L Chumbo	UN	1	38,65	0,00	48,15	48,15 (24.6%)	0,00	48,15	48,15	0,001 %
5.16.3.23	3073	Próprio	Caixa Plástica Empilhável C/ Tampa 24,5L - Linha Profissional - Plasvale	UN	3	62,50	0,00	77,87	77,87 (24.6%)	0,00	233,61	233,61	0,003 %
5.16.3.24	3074	Próprio	Caixa Plástica Empilhável C/ Tampa 10L -Linha Profissional - Plasvale	UN	2	40,50	0,00	50,46	50,46 (24.6%)	0,00	100,92	100,92	0,001 %
5.16.3.25	3075	Próprio	CANECAO ALUM 4,5L - FUNDO PLANO	UN	2	72,00	0,00	89,71	89,71 (24.6%)	0,00	179,42	179,42	0,002 %
5.16.3.26	3076	Próprio	Tanquinho de Lavar Roupa Superpop 4Kg Mueller Branco 127V	UN	1	511,60	0,00	637,45	637,45 (24.6%)	0,00	637,45	637,45	0,009 %
5.16.3.27	3077	Próprio	Açucareiro de 420ml em Inox Com Colher Tampa Articulada e Alça Multifuncional	UN	5	39,69	0,00	49,45	49,45 (24.6%)	0,00	247,25	247,25	0,003 %
5.16.3.28	3078	Próprio	Conjunto 4 Espátulas de Manteiga de Aço Inox - Wolff	UN	3	25,30	0,00	31,52	31,52 (24.6%)	0,00	94,56	94,56	0,001 %
5.16.3.29	3079	Próprio	Conjunto De Colheres Para Sobremesa Aço Inox 3 Pç Tramontina Inox	UN	3	30,62	0,00	38,15	38,15 (24.6%)	0,00	114,45	114,45	0,002 %
5.16.3.30	3080	Próprio	Conjunto De Garfos Para Sobremesa Aço Inox 3 Pç Tramontina Inox	UN	3	22,69	0,00	28,27	28,27 (24.6%)	0,00	84,81	84,81	0,001 %
5.16.3.31	3081	Próprio	Conjunto de Facas de sobremesa Aço inox 3 Pç Tramontina Inox	UN	3	54,64	0,00	68,08	68,08 (24.6%)	0,00	204,24	204,24	0,003 %
5.16.3.32	3082	Próprio	Taça de Vinho - LYOR - Conjunto 6 Taças Cristal Ecológico LYOR - 450ml	UN	2	109,90	0,00	136,93	136,93 (24.6%)	0,00	273,86	273,86	0,004 %
5.16.3.33	3083	Próprio	Champagneira 6 Litros com Base Coletora, Alças E Grelha 3 Garrafas – Forma Inox	UN	1	299,90	0,00	373,67	373,67 (24.6%)	0,00	373,67	373,67	0,005 %
5.16.3.34	3084	Próprio	Cilio Tábua de servir e queijo retangular de ardósia, 30 cm x 20 cm, preta, C296549	UN	2	97,90	0,00	121,98	121,98 (24.6%)	0,00	243,96	243,96	0,003 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.16.3.35	3085	Próprio	Kit Ramequim 100ml em porcenala branco	UN	1	78,90	0,00	98,30	98,3 (24.6%)	0,00	98,30	98,30	0,001 %
5.16.3.36	3086	Próprio	Toalheiro 10 hastes em inox 304 com timer para desligamento e controle de temperatura marca: kazalinda 127V	UN	1	1.451,03	0,00	1.807,98	1807,98 (24.6%)	0,00	1.807,98	1.807,98	0,025 %
5.16.3.37	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,53	25,05	11,92	36,97	400,80	190,72	591,52	0,008 %
5.16.3.38	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	29,78	26,67	11,92	38,59	426,72	190,72	617,44	0,008 %
5.16.3.39	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	37,37	36,35	12,08	48,43	581,60	193,28	774,88	0,011 %
5.17			**15º FUNDOS - PAISAGISMO**									**29.303,88**	**0,400 %**
5.17.1	SENAR-245	Próprio	Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.850,00	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	4.795,20	4.795,20	0,065 %
5.17.2	1039	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1900 X297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	3	1.862,00	0,00	2.413,15	2.413,15	0,00	7.239,45	7.239,45	0,099 %
5.17.3	1038	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1700X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	1	1.666,00	0,00	2.159,13	2.159,13	0,00	2.159,13	2.159,13	0,029 %
5.17.4	1040	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA RETANGULAR (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 2250X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	2	2.205,00	0,00	2.857,68	2.857,68	0,00	5.715,36	5.715,36	0,078 %
5.17.5	SENAR-201H	Próprio	ARGILA EXPANDIDA 50L	UN	42	59,00	0,00	76,46	76,46	0,00	3.211,32	3.211,32	0,044 %
5.17.6	SENAR-201I	Próprio	Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato	UN	57	57,30	0,00	74,26	74,26	0,00	4.232,82	4.232,82	0,058 %
5.17.7	SENAR-201J	Próprio	Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte	UN	6	175,00	226,80	0,00	226,80	1.360,80	0,00	1.360,80	0,019 %
5.17.8	SENAR-201M	Próprio	Vaso de vidro + 20 hastes em bambu da sorte	UN	1	455,10	0,00	589,80	589,80	0,00	589,80	589,80	0,008 %
5.19			**15º FUNDOS - MÓVEIS / MARCENARIAS / DECORAÇÃO**									**555.092,18**	**7,580 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.19.1	SENAR-800	Próprio	AMBIENTE: COZINHA - S90.RT005 (ALTURA - 2,50m)- LINHA S90 - DIVISÓRIA ATUALLE S90 RETTA - PAGINAÇÃO 05 – PISO / TETO. COMPOSTA POR ESTRUTURA INTERNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PRETO. PAINÉIS CEGOS EM PLACAS DE MDF DE 15 MM. SISTEMA MODULADO A 900 MM. COM INTERIOR ACÚSTICO. PAINÉIS REMOVÍVEIS EM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL, FIXOS À ESTRUTURA POR PRESILHAS ESPECIAIS. FORMANDO UMA PAREDE DE 90 MM. - ACABAMENTO MDF: À DEFINIR CONFORME CARTELA DE CORES ATUALLE.- ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO FOSCO | PRETO | CONF. OBSERVAÇÕES. - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,25	784,08	0,00	976,96	976,96 (24.6%)	0,00	2.198,16	2.198,16	0,030 %
5.19.2	SENAR-801	Próprio	AMBIENTE: COZINHA - S90.PSCG.CO.PT- LINHA S90 – PORTA DE CORRER 01 FOLHA, PISO / TETO. PORTAS EM MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BP, COM SISTEMA DE FECHAMENTO COMPOSTO POR PUXADOR BARRA CHATA 600 MM E FECHADURA MORCEGO. TRILHO E SANEFA DE ALUMÍNIO. SISTEMA DE ROLDANAS SUSPENSAS MODELO RO82 COM FREIO. ACABAMENTO DE CAIXILHO EM MDF. - ACABAMENTO MDF: À DEFINIR CONFORME CARTELA DE CORES ATUALLE. - ACABAMENTO PERFIL: ACETINADO FOSCO | PRETO | CONF. OBSERVAÇÕES. MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	6.660,36	0,00	8.298,80	8298,8 (24.6%)	0,00	8.298,80	8.298,80	0,113 %
5.19.3	SENAR-802	Próprio	AMBIENTE: HALL DE ENTRADA - ARMÁRIO BAIXO E PAINEL | ARMÁRIO BAIXO, COM TAMPO E LATERAIS EM MDF 25MM, 6 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA. PAINEL EM MDF 15MM, COM REGUAS DE REFORÇO. COM FITA EM LED NO PERCUSO DO PANEL - LATERAIS E SUPERIOR TODA A MARCENARIA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSÃO E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA.-- MEDIDAS H: 6076X2410X2100MM (LXAXP) -- MEDIDAS: 2950X900X5500MM (LXAXP) - MDF BOSSA NOVA E FRAPÊ - ARAUCO MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	49.614,94	0,00	61.820,21	61820,21 (24.6%)	0,00	61.820,21	61.820,21	0,844 %
5.19.4	SENAR-803	Próprio	AMBIENTE: HALL - NICHO PARA VEGETAÇÃO, EM MDF 30MM. -- MEDIDAS: 1800X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.889,01	0,00	2.353,70	2353,7 (24.6%)	0,00	2.353,70	2.353,70	0,032 %
5.19.5	SENAR-804	Próprio	AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - PAINEL | NICHO PARA VEGETAÇÃO, EM MDF 30MM. -- MEDIDAS: 2360X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.351,07	0,00	2.929,43	2929,43 (24.6%)	0,00	5.858,86	5.858,86	0,080 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.19.6	SENAR-805	Próprio	AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - NEL | NICHO PARA VEGETAÇÃO, EM MDF 30MM. -- MEDIDAS: 2000X650X400MM (LXAXP) - MDF A DEFINIR MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	2.056,62	0,00	2.562,54	2562,54 (24.6%)	0,00	7.687,62	7.687,62	0,105 %
5.19.7	SENAR-806	Próprio	AMBIENTE: COZINHA - ARMÁRIO | ARMÁRIO ALTO, COM 10 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS, 2 NICHOS SUPERIORES E 4 GAVETÕES, EM MDF 18MM, SEM A ADIÇÃO DA PEDRA EM GRANITO.-- MEDIDAS: 6712X2410X600MM (LXAXP) - BRANCO TX - ARAUCO MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	32.039,05	0,00	39.920,65	39920,65 (24.6%)	0,00	39.920,65	39.920,65	0,545 %
5.19.8	SENAR-807	Próprio	AMBIENTE: COZINHA - ARMÁRIO E NICHO | ARMÁRIO BAIXO EM MDF DE 18MM, COM 7 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA E 4 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. ARMÁRIOS AÉREOS EM MDF 18MM, COM 10 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM SISTEMA CAVA PARA ABERTURA E 5 NICHOS, SEM A ADIÇÃO DA PEDRA EM GRANITO.-- MEDIDAS: 5390X845X600MM (LXAXP) -- MEDIDAS: 4991X945X450MM (LXAXP) - MDP BRANCO TX - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	30.744,55	0,00	38.307,70	38307,7 (24.6%)	0,00	38.307,70	38.307,70	0,523 %
5.19.9	SENAR-808	Próprio	AMBIENTE: COZINHA - ARMÁRIO ALTO | ARMÁRIO ALTO, EM MDF DE 18MM, COM 9 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS.-- MEDIDAS: 4170X2410X600MM (LXAXP) MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	24.187,12	0,00	30.137,15	30137,15 (24.6%)	0,00	30.137,15	30.137,15	0,412 %
5.19.10	SENAR-809	Próprio	AMBIENTE: COZINHA - ARMÁRIO | ARMÁRIO ALTO, EM MDF DE 18MM, COM 6 PORTAS DE GIRO SIMPLES, COM PRATELEIRAS INTERNAS DE 18MM, COM CABIDEIRO.-- MEDIDAS: 2550X2410X600MM (LXAXP) - MDF BRANCO TX - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	15.358,56	0,00	19.136,76	19136,76 (24.6%)	0,00	19.136,76	19.136,76	0,261 %
5.19.11	3061	Próprio	AMBIENTE SALA DO CONSELHO - ARQUIBANCADA | ARQUIBANCADA EM MDF DE 15MM, COM 4 CX.DE TOMADAS - ALMOFADAS EM TECIDO SINTÉTICO, DE DENSIDADE 33 NO ACENTO E 23 NO ENCOSTO, COM 5CM DE ESPUMA - MEDIDAS: 8000X770X670MM (LXAXP) - MDF BOSSA NOVA - ARAUCO - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	32.213,85	0,00	40.138,45	40138,45 (24.6%)	0,00	40.138,45	40.138,45	0,548 %

SMART AMERICAS

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.19.12	SENAR-811	Próprio	AMBIENTE SALA DO CONSELHO -MESA FORMATO EM "V" | TAMPO EM MDF DE 25 MM, TEXTURA LISA, COM 10 CAIXAS ELÉTRICAS METÁLICAS AO FUNDO DO TAMPO. PAINEL/SAIA DO FUNDO, EM MDF 18MM. PÉS EM MDF 68 MM E COM NIVELADORES DE ALTURA E CALHAS VERTICAIS PARA SUBIDA DE FIAÇÃO. 4 CAIXAS EM 25MM PARA ARMAZENAR MONITORES.-- MEDIDAS: 7725mm x 3800mm x 900mm x 740mm (LxLxPxA)MM - MDF BOSSA NOVA E ÉBANO - ARAUCO - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	57.679,49	0,00	71.868,64	71868,64 (24.6%)	0,00	71.868,64	71.868,64	0,981 %
5.19.13	SENAR-812	Próprio	AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - ARMÁRIO MÉDIO | TAMPO E LATERAIS EM MDF DE 25 MM E 18MM, TEXTURA LISA, COM 4 PORTAS DE GIRO SIMPLES.-- MEDIDAS: 1625mm x 1070mm x 650 MM (LxAxP) - MDF BOSSA NOVA - ARAUCO - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	7.705,40	0,00	9.600,92	9600,92 (24.6%)	0,00	9.600,92	9.600,92	0,131 %
5.19.14	SENAR-813	Próprio	AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - MESA FORMATO EM "U" | TAMPO EM MDF DE 25 MM, TEXTURA LISA, COM 1 CX. ELÉTRICAS METÁLICAS AO FUNDO DO TAMPO. PAINEL/SAIA DO FUNDO, EM MDF 18MM. PÉS EM MDF 68MM, COM NIVELADORES DE ALTURA E CALHAS PARA SUBIDA DE FIAÇÃO. -- MEDIDAS: 2160mm x 740mm x 750MM (LxAxP) -MDF BOSSA NOVA E ÉBANO- ARAUCO - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	8.946,10	0,00	11.146,84	11146,84 (24.6%)	0,00	11.146,84	11.146,84	0,152 %
5.19.15	SENAR-814	Próprio	AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - PAINEL | PAINEL EM MDF 18MM, COM REGUAS DE REFORÇO, COM FITA EM LED NO PERCUSO DO PANEL - LATERAIS E SUPERIOR, TODA A MARCENARIA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSÃO E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA.-- MEDIDAS: 4150mm x 2410mm x 95 MM (LxAxP) - MDF: BOSSA NOVA - ARAUCO MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	19.896,91	0,00	24.791,54	24791,54 (24.6%)	0,00	49.583,08	49.583,08	0,677 %
5.19.16	SENAR-815	Próprio	Kit - 10 panos de prato em algodão laváveis	UN	20	59,00	0,00	73,51	73,51 (24.6%)	0,00	1.470,20	1.470,20	0,020 %
5.19.17	SENAR-816	Próprio	Forno Elétrico de Bancada Fischer Grill Black 44 litros 127V - Fischer	UN	1	929,00	0,00	1.157,53	1157,53 (24.6%)	0,00	1.157,53	1.157,53	0,016 %
5.19.18	SENAR-817	Próprio	AMBIENTE conforme pojeto - CHAVE PARA GAVETA FGVTN 20X17 - MARCA FGVTN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	25,00	0,00	31,15	31,15 (24.6%)	0,00	373,80	373,80	0,005 %
5.19.19	SENAR-818	Próprio	AMBIENTE conforme projeto - FECHADURA PARA ARMÁRIOS TIPO TAB - OCULTA COM ABERTURA CARTÃO NFC - MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	306,25	0,00	381,58	381,58 (24.6%)	0,00	4.578,96	4.578,96	0,063 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
5.19.20	SENAR-201F	Próprio	Poltona Giratória. 16001, Apoio Lombar Regulável (L.R), Syncron, Aranha Estampada Rod. 50 PU, Enc. Tela Preta, Braço SL, Inj. CAVALETTI modelo NEWNET	UN	20	2.347,92	0,00	2.925,50	2925,5 (24.6%)	0,00	58.510,00	58.510,00	0,799 %
5.19.21	1037	Próprio	Quadro Decorativo Abstrato Linhas Beges Kit com 2 Quadros - 60x90cm cada quadro com moldura na cor branco	UN	1	2.397,00	0,00	2.986,66	2986,66 (24.6%)	0,00	2.986,66	2.986,66	0,041 %
5.19.22	3062	Próprio	AMBIENTE: SALA DO CONSELHO - PAINEL | PAINEL EM MDF 18MM, COM REGUAS DE REFORÇO, COM FITA EM LED NO PERCUSO DO PANEL - LATERAIS E SUPERIOR, TODA A MARCENARIA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TERMOFUNDIDO A BAIXA PRESSÃO E ACABAMENTO EM FITA DE BORDA.-- MEDIDAS: 4150mm x 2410mm x 95 MM (LxAxP) - MDF: BOSSA NOVA - ARAUCO MARCA ADVANCE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	39.793,82	0,00	49.583,09	49583,09 (24.6%)	0,00	49.583,09	49.583,09	0,677 %
5.19.23	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	29,78	26,67	11,92	38,59	8.534,40	3.814,40	12.348,80	0,169 %
5.19.24	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	34,23	32,61	11,75	44,36	10.435,20	3.760,00	14.195,20	0,194 %
5.19.25	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	28,53	25,05	11,92	36,97	8.016,00	3.814,40	11.830,40	0,162 %
6			**15º FRENTE**									**940.088,98**	**12,837 %**
6.4			**15º FRENTE - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**46.194,21**	**0,631 %**
6.4.1			**15º FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**20.677,27**	**0,282 %**
6.4.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	45	76,09	68,17	30,44	98,61	3.067,65	1.369,80	4.437,45	0,061 %
6.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	75	11,09	10,04	4,33	14,37	753,00	324,75	1.077,75	0,015 %
6.4.1.3	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	63	31,69	29,56	11,51	41,07	1.862,28	725,13	2.587,41	0,035 %
6.4.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	63	33,14	30,10	12,84	42,94	1.896,30	808,92	2.705,22	0,037 %
6.4.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14	12,83	11,65	4,97	16,62	163,10	69,58	232,68	0,003 %
6.4.1.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	34	2,42	2,20	0,93	3,13	74,80	31,62	106,42	0,001 %
6.4.1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	62	0,89	0,80	0,35	1,15	49,60	21,70	71,30	0,001 %
6.4.1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	196	30,67	27,73	12,01	39,74	5.435,08	2.353,96	7.789,04	0,106 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.4.1.9	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	700	0,73	0,66	0,28	0,94	462,00	196,00	658,00	0,009 %
6.4.1.10	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	3,91	3,52	1,54	5,06	704,00	308,00	1.012,00	0,014 %
6.4.2			**15º FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**25.516,94**	**0,348 %**
6.4.2.1	100265	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	65	1,10	0,97	0,45	1,42	63,05	29,25	92,30	0,001 %
6.4.2.2	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	8	2,21	1,94	0,92	2,86	15,52	7,36	22,88	0,000 %
6.4.2.3	100272	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	65	1,66	1,46	0,69	2,15	94,90	44,85	139,75	0,002 %
6.4.2.4	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	289	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	1.182,01	1.182,01	0,016 %
6.4.2.5	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	12	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	10.751,04	10.751,04	0,147 %
6.4.2.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	8.834,42	4.494,54	13.328,96	0,182 %
6.5			**15º FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**31.283,52**	**0,427 %**
6.5.1			**15º FRENTE - PAREDES**									**21.539,74**	**0,294 %**
6.5.1.1	104718	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	68	130,89	29,81	139,82	169,63	2.027,08	9.507,76	11.534,84	0,158 %
6.5.1.2	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	136	31,93	2,55	38,83	41,38	346,80	5.280,88	5.627,68	0,077 %
6.5.1.3	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	32	64,71	13,58	70,28	83,86	434,56	2.248,96	2.683,52	0,037 %
6.5.1.4	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	16	36,58	3,23	44,17	47,40	51,68	706,72	758,40	0,010 %
6.5.1.5	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5	144,34	108,05	79,01	187,06	540,25	395,05	935,30	0,013 %
6.5.2			**15º FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE**									**9.743,78**	**0,133 %**
6.5.2.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10	5,93	3,50	4,18	7,68	35,00	41,80	76,80	0,001 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.5.2.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10	50,48	35,22	30,20	65,42	352,20	302,00	654,20	0,009 %
6.5.2.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	63	110,39	34,57	108,49	143,06	2.177,91	6.834,87	9.012,78	0,123 %
6.6			**15º FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS**									**108.043,94**	**1,475 %**
6.6.1			**15º FRENTE - REVESTIMENTOS DE PISO**									**108.043,94**	**1,475 %**
6.6.1.1	90952	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	176	117,22	49,68	102,23	151,91	8.743,68	17.992,48	26.736,16	0,365 %
6.6.1.2	SENAR-182	Próprio	NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)	m²	176	112,43	64,80	80,90	145,70	11.404,80	14.238,40	25.643,20	0,350 %
6.6.1.3	SENAR-203	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	152,28	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	45.391,62	45.391,62	0,620 %
6.6.1.4	SENAR-205	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	11,52	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	3.433,88	3.433,88	0,047 %
6.6.1.5	SENAR-204	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	15,84	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	4.721,58	4.721,58	0,064 %
6.6.1.6	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	10	163,39	49,27	162,48	211,75	492,70	1.624,80	2.117,50	0,029 %
6.7			**15º FRENTE - PINTURA**									**30.032,80**	**0,410 %**
6.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	95	41,94	32,62	21,73	54,35	3.098,90	2.064,35	5.163,25	0,071 %
6.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	95	5,91	4,06	3,59	7,65	385,70	341,05	726,75	0,010 %
6.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	95	17,29	9,97	12,43	22,40	947,15	1.180,85	2.128,00	0,029 %
6.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	220	23,62	15,86	14,75	30,61	3.489,20	3.245,00	6.734,20	0,092 %
6.7.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	14,77	6,77	12,37	19,14	203,10	371,10	574,20	0,008 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	220	4,65	2,91	3,11	6,02	640,20	684,20	1.324,40	0,018 %
6.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	140	14,22	7,16	11,26	18,42	1.002,40	1.576,40	2.578,80	0,035 %
6.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	80	104,20	48,20	86,84	135,04	3.856,00	6.947,20	10.803,20	0,148 %
6.8			**15º FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS**									**14.033,07**	**0,192 %**
6.8.1	SENAR-268	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (115 x 15 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,3	315,00	0,00	408,24	408,24	0,00	938,95	938,95	0,013 %
6.8.2	SENAR-287	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	1.288,00	0,00	1.669,24	1.669,24	0,00	6.676,96	6.676,96	0,091 %
6.8.3	318	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (260x62 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.711,52	0,00	3.514,12	3.514,12	0,00	3.514,12	3.514,12	0,048 %
6.8.4	SENAR-601	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (210x62 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	2.240,00	0,00	2.903,04	2.903,04	0,00	2.903,04	2.903,04	0,040 %
6.9			**15º FRENTE - FORRO**									**46.558,26**	**0,636 %**
6.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	95	82,02	27,05	79,24	106,29	2.569,75	7.527,80	10.097,55	0,138 %
6.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	23,5	31,53	12,27	28,59	40,86	288,34	671,87	960,21	0,013 %
6.9.3	SENAR-001	Próprio	FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO	m²	105	260,88	31,27	306,83	338,10	3.283,35	32.217,15	35.500,50	0,485 %
6.10			**15º FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**201.774,64**	**2,755 %**
6.10.1	SENAR-191	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	2	2.350,82	176,34	2.870,32	3.046,66	352,68	5.740,64	6.093,32	0,083 %
6.10.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	197,54	46,22	209,79	256,01	277,32	1.258,74	1.536,06	0,021 %
6.10.3	SENAR-169	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA - SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102	78,49	8,09	93,63	101,72	825,18	9.550,26	10.375,44	0,142 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.10.4	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	27,1	31,72	14,92	26,18	41,10	404,33	709,48	1.113,81	0,015 %
6.10.5	SENAR-188	Próprio	CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	63	1.646,09	256,37	1.876,96	2.133,33	16.151,31	118.248,48	134.399,79	1,835 %
6.10.6	SENAR-193	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2	3.944,64	491,12	4.621,13	5.112,25	982,24	9.242,26	10.224,50	0,140 %
6.10.7	1044	Próprio	Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação	m²	61,5	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	18.331,92	18.331,92	0,250 %
6.10.8	SENAR-192	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	4	2.350,82	176,34	2.870,32	3.046,66	705,36	11.481,28	12.186,64	0,166 %
6.10.9	SENAR-227	Próprio	Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação	UN	2	2.898,60	144,44	3.612,14	3.756,58	288,88	7.224,28	7.513,16	0,103 %
6.11			**15º FRENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**142.932,38**	**1,952 %**
6.11.1			**15º FRENTE - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**6.493,06**	**0,089 %**
6.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
6.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %
6.11.1.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	39,47	4,46	46,69	51,15	356,80	3.735,20	4.092,00	0,056 %
6.11.1.4	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	20	16,32	0,10	21,05	21,15	2,00	421,00	423,00	0,006 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.11.1.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
6.11.1.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
6.11.1.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
6.11.2			**15º FRENTE - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**5.962,68**	**0,081 %**
6.11.2.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	835,78	46,32	1.036,85	1.083,17	46,32	1.036,85	1.083,17	0,015 %
6.11.2.2	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
6.11.2.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,44	2,24	15,17	17,41	2,24	15,17	17,41	0,000 %
6.11.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	15,89	4,25	16,34	20,59	76,50	294,12	370,62	0,005 %
6.11.2.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	72,79	11,68	82,65	94,33	35,04	247,95	282,99	0,004 %
6.11.2.6	00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	4	174,32	0,00	225,91	225,91	0,00	903,64	903,64	0,012 %
6.11.2.7	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4	114,31	0,00	148,14	148,14	0,00	592,56	592,56	0,008 %
6.11.2.8	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	37,37	36,35	12,08	48,43	1.017,80	338,24	1.356,04	0,019 %
6.11.2.9	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	30,80	27,84	12,07	39,91	779,52	337,96	1.117,48	0,015 %
6.11.3			**15º FRENTE - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**49.650,72**	**0,678 %**
6.11.3.1	SENAR-175	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51	269,08	32,09	316,63	348,72	1.636,59	16.148,13	17.784,72	0,243 %
6.11.3.2	SENAR-179	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	179,08	32,09	199,99	232,08	128,36	799,96	928,32	0,013 %
6.11.3.3	SENAR-176	Próprio	SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31	115,04	16,04	133,05	149,09	497,24	4.124,55	4.621,79	0,063 %
6.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	92,04	16,04	103,24	119,28	112,28	722,68	834,96	0,011 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	93	70,29	32,09	59,00	91,09	2.984,37	5.487,00	8.471,37	0,116 %
6.11.3.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	55,26	34,00	37,61	71,61	68,00	75,22	143,22	0,002 %
6.11.3.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	74,08	44,92	51,08	96,00	44,92	51,08	96,00	0,001 %
6.11.3.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	61,98	39,39	40,93	80,32	157,56	163,72	321,28	0,004 %
6.11.3.9	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	72,35	20,75	73,01	93,76	41,50	146,02	187,52	0,003 %
6.11.3.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	40,42	23,74	28,64	52,38	261,14	315,04	576,18	0,008 %
6.11.3.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	45,53	28,55	30,45	59,00	285,50	304,50	590,00	0,008 %
6.11.3.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	56,44	41,00	32,14	73,14	246,00	192,84	438,84	0,006 %
6.11.3.13	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	73,46	44,92	50,28	95,20	89,84	100,56	190,40	0,003 %
6.11.3.14	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
6.11.3.15	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
6.11.3.16	SENAR-215	Próprio	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR ELETRÔNICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23	78,63	12,82	89,08	101,90	294,86	2.048,84	2.343,70	0,032 %
6.11.3.17	SENAR-216	Próprio	CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	494,47	64,19	576,64	640,83	192,57	1.729,92	1.922,49	0,026 %
6.11.3.18	SENAR-217	Próprio	TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	90,08	32,09	84,65	116,74	64,18	169,30	233,48	0,003 %
6.11.3.19	SENAR-206	Próprio	VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR (PERMANECE LIGADO 5 MINUTOS APÓS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENÇA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	643,06	36,35	797,05	833,40	145,40	3.188,20	3.333,60	0,046 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.11.3.20	SENAR-229	Próprio	TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MÓVEL - SERRA COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23	103,98	32,09	102,66	134,75	738,07	2.361,18	3.099,25	0,042 %
6.11.4			**15º FRENTE - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**25.679,18**	**0,351 %**
6.11.4.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24	56,02	32,09	40,51	72,60	770,16	972,24	1.742,40	0,024 %
6.11.4.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21	97,13	13,91	111,97	125,88	292,11	2.351,37	2.643,48	0,036 %
6.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
6.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	4,80	1,85	4,37	6,22	1.480,00	3.496,00	4.976,00	0,068 %
6.11.4.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	7,34	2,49	7,02	9,51	996,00	2.808,00	3.804,00	0,052 %
6.11.4.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	10,18	3,26	9,93	13,19	195,60	595,80	791,40	0,011 %
6.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120	14,95	8,59	10,78	19,37	1.030,80	1.293,60	2.324,40	0,032 %
6.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20	60,08	33,72	44,14	77,86	674,40	882,80	1.557,20	0,021 %
6.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	23,60	15,39	15,19	30,58	384,75	379,75	764,50	0,010 %
6.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80	20,85	8,91	18,11	27,02	712,80	1.448,80	2.161,60	0,030 %
6.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	60	10,80	10,35	3,64	13,99	621,00	218,40	839,40	0,011 %
6.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	53,50	53,50	0,001 %
6.11.4.13	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	10	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	20,60	20,60	0,000 %
6.11.4.14	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	33,10	33,10	0,000 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.11.4.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
6.11.4.16	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
6.11.5			**15º FRENTE - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**11.600,01**	**0,158 %**
6.11.5.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	24	56,02	32,09	40,51	72,60	770,16	972,24	1.742,40	0,024 %
6.11.5.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18	97,13	13,91	111,97	125,88	250,38	2.015,46	2.265,84	0,031 %
6.11.5.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45	20,85	8,91	18,11	27,02	400,95	814,95	1.215,90	0,017 %
6.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16	60,08	33,72	44,14	77,86	539,52	706,24	1.245,76	0,017 %
6.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120	13,98	9,61	8,50	18,11	1.153,20	1.020,00	2.173,20	0,030 %
6.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
6.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	10	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	53,50	53,50	0,001 %
6.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	7	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	14,42	14,42	0,000 %
6.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	2	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	1.085,42	1.085,42	0,015 %
6.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	7	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	23,17	23,17	0,000 %
6.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	37,37	36,35	12,08	48,43	581,60	193,28	774,88	0,011 %
6.11.5.12	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	30,80	27,84	12,07	39,91	445,44	193,12	638,56	0,009 %
6.11.6			**15º FRENTE - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**43.546,73**	**0,595 %**
6.11.6.1	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	650	7,10	0,00	9,20	9,20	0,00	5.980,00	5.980,00	0,082 %
6.11.6.2	00039602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	40	2,13	0,00	2,76	2,76	0,00	110,40	110,40	0,002 %
6.11.6.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	40	51,74	13,22	53,83	67,05	528,80	2.153,20	2.682,00	0,037 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos **SINAPI - 04/2025 - Paraná**

B.D.I. **29,6%**

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.11.6.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	703,94	398,01	514,29	912,30	796,02	1.028,58	1.824,60	0,025 %
6.11.6.5	SENAR-113	Próprio	BANDEJA FIXA PARA RACK	UN	1	118,90	0,00	154,09	154,09	0,00	154,09	154,09	0,002 %
6.11.6.6	00039605	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	80	18,44	0,00	23,89	23,89	0,00	1.911,20	1.911,20	0,026 %
6.11.6.7	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	40	50,00	64,80	0,00	64,80	2.592,00	0,00	2.592,00	0,035 %
6.11.6.8	SENAR-203	Próprio	DIO (fibra óptica)	UN	2	620,00	0,00	803,52	803,52	0,00	1.607,04	1.607,04	0,022 %
6.11.6.9	SENAR-204	Próprio	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO	M	60	16,00	0,00	20,73	20,73	0,00	1.243,80	1.243,80	0,017 %
6.11.6.10	SENAR-205	Próprio	CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	2	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	596,16	596,16	0,008 %
6.11.6.11	SENAR-206	Próprio	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	12	160,00	207,36	0,00	207,36	2.488,32	0,00	2.488,32	0,034 %
6.11.6.12	SENAR-207	Próprio	RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1	825,00	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	1.069,20	0,015 %
6.11.6.13	SENAR-208	Próprio	GUIA DE CABO 1U	UN	5	40,00	0,00	51,84	51,84	0,00	259,20	259,20	0,004 %
6.11.6.14	SENAR-209	Próprio	RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK	UN	1	146,50	0,00	189,86	189,86	0,00	189,86	189,86	0,003 %
6.11.6.15	SENAR-210	Próprio	NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA RACK)	UN	1	4.470,00	0,00	5.569,62	5569,62 (24.6%)	0,00	5.569,62	5.569,62	0,076 %
6.11.6.16	SENAR-211	Próprio	CONECTOR GBIC MULTIMODO	UN	2	760,00	0,00	984,96	984,96	0,00	1.969,92	1.969,92	0,027 %
6.11.6.17	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	37,37	36,35	12,08	48,43	4.362,00	1.449,60	5.811,60	0,079 %
6.11.6.18	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	30,80	27,84	12,07	39,91	3.340,80	1.448,40	4.789,20	0,065 %
6.11.6.19	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	115,27	146,41	2,97	149,38	2.342,56	47,52	2.390,08	0,033 %
6.11.6.20	SENAR-282	Próprio	Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	1	37,00	0,00	47,95	47,95	0,00	47,95	47,95	0,001 %
6.11.6.21	SENAR-283	Próprio	Cabo HDMI 10 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	3	67,00	0,00	86,83	86,83	0,00	260,49	260,49	0,004 %
6.12			**15º FRENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									**24.427,70**	**0,334 %**
6.12.1	SENAR-202	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de Gaveta Até 1" Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	187,21	23,57	219,05	242,62	94,28	876,20	970,48	0,013 %
6.12.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18	14,69	9,98	9,05	19,03	179,64	162,90	342,54	0,005 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.12.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	399,34	58,27	459,27	517,54	233,08	1.837,08	2.070,16	0,028 %
6.12.4	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	129,83	16,34	151,91	168,25	65,36	607,64	673,00	0,009 %
6.12.5	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	17,22	4,62	17,69	22,31	18,48	70,76	89,24	0,001 %
6.12.6	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	48,97	12,58	50,88	63,46	50,32	203,52	253,84	0,003 %
6.12.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	10,88	8,55	5,55	14,10	68,40	44,40	112,80	0,002 %
6.12.8	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	8,56	3,31	7,78	11,09	13,24	31,12	44,36	0,001 %
6.12.9	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	14,93	11,41	7,93	19,34	91,28	63,44	154,72	0,002 %
6.12.10	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16	10,45	10,17	3,37	13,54	162,72	53,92	216,64	0,003 %
6.12.11	SENAR-200	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia Convencional Deca | Quadra – Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	618,45	17,89	783,62	801,51	71,56	3.134,48	3.206,04	0,044 %
6.12.12	SENAR-195	Próprio	CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	1.505,09	85,58	1.865,01	1.950,59	342,32	7.460,04	7.802,36	0,107 %
6.12.13	SENAR-201	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	981,93	6,69	1.265,89	1.272,58	26,76	5.063,56	5.090,32	0,070 %
6.12.14	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	28,71	25,28	11,92	37,20	1.011,20	476,80	1.488,00	0,020 %
6.12.15	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	36,91	35,79	12,04	47,83	1.431,60	481,60	1.913,20	0,026 %
6.13			**15º FRENTE - AR CONDICIONADO**									**155.024,02**	**2,117 %**
6.13.1	AR-07	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT (CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR	UN	3	16.800,00	0,00	20.932,80	20932,8 (24.6%)	0,00	62.798,40	62.798,40	0,858 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.13.2	AR-20	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	2	3.220,00	0,00	4.012,12	4012,12 (24.6%)	0,00	8.024,24	8.024,24	0,110 %
6.13.3	AR-10	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	6	3.620,00	0,00	4.510,52	4510,52 (24.6%)	0,00	27.063,12	27.063,12	0,370 %
6.13.4	AR-02BB	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2	2.669,98	698,46	2.761,83	3.460,29	1.396,92	5.523,66	6.920,58	0,095 %
6.13.5	AR-03CC	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	6	3.914,98	960,37	4.113,44	5.073,81	5.762,22	24.680,64	30.442,86	0,416 %
6.13.6	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	58,46	3,82	71,94	75,76	458,40	8.632,80	9.091,20	0,124 %
6.13.7	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	120	33,26	6,08	37,02	43,10	729,60	4.442,40	5.172,00	0,071 %
6.13.8	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50	21,03	16,06	11,19	27,25	803,00	559,50	1.362,50	0,019 %
6.13.9	105154	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14	7,33	3,61	5,88	9,49	50,54	82,32	132,86	0,002 %
6.13.10	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	11,95	9,56	5,92	15,48	66,92	41,44	108,36	0,001 %
6.13.11	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	12,64	9,26	7,12	16,38	74,08	56,96	131,04	0,002 %
6.13.12	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	6	19,30	17,26	7,75	25,01	103,56	46,50	150,06	0,002 %
6.13.13	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	40,19	40,01	12,07	52,08	1.600,40	482,80	2.083,20	0,028 %
6.13.14	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	29,78	26,67	11,92	38,59	1.066,80	476,80	1.543,60	0,021 %
6.14			**15º FRENTE - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**2.329,73**	**0,032 %**
6.14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	251,27	28,80	296,84	325,64	28,80	296,84	325,64	0,004 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.14.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	223,77	28,80	261,20	290,00	28,80	261,20	290,00	0,004 %
6.14.3	SENAR-197	Próprio	PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	89,00	8,59	106,75	115,34	8,59	106,75	115,34	0,002 %
6.14.4	SENAR-196	Próprio	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	229,00	8,59	288,19	296,78	17,18	576,38	593,56	0,008 %
6.14.5	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
6.14.6	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	2	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	984,96	984,96	0,013 %
6.15			**15º FRENTE - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**35.349,82**	**0,483 %**
6.15.1	SENAR-230	Próprio	PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e desbotamento. - DIMENSÃO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	450,00	0,00	583,20	583,20	0,00	1.166,40	1.166,40	0,016 %
6.15.2	SENAR-229	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	2.472,50	0,00	3.204,36	3.204,36	0,00	9.613,08	9.613,08	0,131 %
6.15.3	SENAR-286	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	650,00	0,00	842,40	842,40	0,00	6.739,20	6.739,20	0,092 %
6.15.4	SENAR-271	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.099,00	0,00	2.720,30	2.720,30	0,00	2.720,30	2.720,30	0,037 %
6.15.5	SENAR-246	Próprio	EXPOSITOR EM ACRÍLICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUÍCHE DE MAPA DO PARANÁ EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - FIXAÇÃO COM 6 BOTÕES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.190,00	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00	3.084,48	3.084,48	0,042 %
6.15.6	SENAR-240	Próprio	QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	830,00	0,00	1.075,68	1.075,68	0,00	2.151,36	2.151,36	0,029 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.15.7	SENAR-221	Próprio	Adesivo - DIMENSÃO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco Fosco 0.10 feito em vinil com impressão digital Eco-solvente de 1.440dpis de resolução, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequações - Garantia de 12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,76	210,00	0,00	272,16	272,16	0,00	5.650,04	5.650,04	0,077 %
6.15.8	1060	Próprio	Mapa do Paraná com 2.20m x 1.50m - Painel em mdf recortado a laser no formato do Paraná com adesivo impresso aplicado na face, instalado a 10cm da parede com espaçadores - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.260,00	0,00	4.224,96	4.224,96	0,00	4.224,96	4.224,96	0,058 %
6.16			**15º FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**94.912,09**	**1,296 %**
6.16.1	SENAR-269	Próprio	TV QLED 75" - Samsung Smart TV 75" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	1	13.499,00	0,00	16.819,75	16819,75 (24.6%)	0,00	16.819,75	16.819,75	0,230 %
6.16.2	SENAR-232	Próprio	TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	1	8.309,00	0,00	10.353,01	10353,01 (24.6%)	0,00	10.353,01	10.353,01	0,141 %
6.16.3	SENAR-600	Próprio	Máquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	2	665,72	0,00	829,48	829,48 (24.6%)	0,00	1.658,96	1.658,96	0,023 %
6.16.4	SENAR-280	Próprio	Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	521,53	0,00	675,90	675,90	0,00	2.703,60	2.703,60	0,037 %
6.16.5	SENAR-284	Próprio	PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com comando de alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio) Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas divdas por vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,5	1.790,00	0,00	2.319,84	2.319,84	0,00	54.516,24	54.516,24	0,744 %
6.16.6	SENAR-255	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	UN	18	55,00	71,28	0,00	71,28	1.283,04	0,00	1.283,04	0,018 %
6.16.7	SENAR-237	Próprio	Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	178,00	0,00	230,68	230,68	0,00	922,72	922,72	0,013 %
6.16.8	SENAR-236	Próprio	Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	185,50	0,00	240,40	240,40	0,00	961,60	961,60	0,013 %
6.16.9	SENAR-238	Próprio	Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	320,00	0,00	414,72	414,72	0,00	1.658,88	1.658,88	0,023 %
6.16.10	SENAR-239	Próprio	Porta Copos Descartáveis 200/80ml Café Água Dispenser Preto Organizador Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	44,00	0,00	57,02	57,02	0,00	114,04	114,04	0,002 %
6.16.11	SENAR-243	Próprio	Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	36,99	0,00	47,93	47,93	0,00	527,23	527,23	0,007 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
6.16.12	1041	Próprio	Quadro Decorativo Cozinha Área Gourmet Café I Love Coffee Kit com 3 Quadros - bimper 2	UN	2	797,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	2.065,82	2.065,82	0,028 %
6.16.13	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	34,23	32,61	11,75	44,36	521,76	188,00	709,76	0,010 %
6.16.14	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	29,78	26,67	11,92	38,59	426,72	190,72	617,44	0,008 %
6.17			**15º FRENTE - PAISAGISMO**									**7.192,80**	**0,098 %**
6.17.1	SENAR-245	Próprio	Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	1.850,00	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	7.192,80	7.192,80	0,098 %
7			**10º FRENTE**									**725.251,83**	**9,903 %**
7.4			**10º FRENTE - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**40.957,59**	**0,559 %**
7.4.1			**10º FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**16.767,96**	**0,229 %**
7.4.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	55	76,09	68,17	30,44	98,61	3.749,35	1.674,20	5.423,55	0,074 %
7.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	25	11,09	10,04	4,33	14,37	251,00	108,25	359,25	0,005 %
7.4.1.3	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	42	31,69	29,56	11,51	41,07	1.241,52	483,42	1.724,94	0,024 %
7.4.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	42	33,14	30,10	12,84	42,94	1.264,20	539,28	1.803,48	0,025 %
7.4.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,4	12,83	11,65	4,97	16,62	97,86	41,74	139,60	0,002 %
7.4.1.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	28	2,42	2,20	0,93	3,13	61,60	26,04	87,64	0,001 %
7.4.1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50	0,89	0,80	0,35	1,15	40,00	17,50	57,50	0,001 %
7.4.1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	147,5	30,67	27,73	12,01	39,74	4.090,17	1.771,48	5.861,65	0,080 %
7.4.1.9	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	600	0,73	0,66	0,28	0,94	396,00	168,00	564,00	0,008 %
7.4.1.10	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	147,5	3,91	3,52	1,54	5,06	519,20	227,15	746,35	0,010 %
7.4.2			**10º FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**24.189,63**	**0,330 %**
7.4.2.1	100265	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	42	1,10	0,97	0,45	1,42	40,74	18,90	59,64	0,001 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.4.2.2	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	6	2,21	1,94	0,92	2,86	11,64	5,52	17,16	0,000 %
7.4.2.3	100272	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	42	1,66	1,46	0,69	2,15	61,32	28,98	90,30	0,001 %
7.4.2.4	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	205	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	838,45	838,45	0,011 %
7.4.2.5	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	11	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	9.855,12	9.855,12	0,135 %
7.4.2.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	8.834,42	4.494,54	13.328,96	0,182 %
7.5			**10º FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**29.812,96**	**0,407 %**
7.5.1			**10º FRENTE - PAREDES**									**23.042,04**	**0,315 %**
7.5.1.1	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	78	31,93	2,55	38,83	41,38	198,90	3.028,74	3.227,64	0,044 %
7.5.1.2	104718	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	78	130,89	29,81	139,82	169,63	2.325,18	10.905,96	13.231,14	0,181 %
7.5.1.3	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	36	64,71	13,58	70,28	83,86	488,88	2.530,08	3.018,96	0,041 %
7.5.1.4	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	16	36,58	3,23	44,17	47,40	51,68	706,72	758,40	0,010 %
7.5.1.5	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	15	144,34	108,05	79,01	187,06	1.620,75	1.185,15	2.805,90	0,038 %
7.5.2			**10º FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE**									**6.770,92**	**0,092 %**
7.5.2.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	30	5,93	3,50	4,18	7,68	105,00	125,40	230,40	0,003 %
7.5.2.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	30	50,48	35,22	30,20	65,42	1.056,60	906,00	1.962,60	0,027 %
7.5.2.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	32	110,39	34,57	108,49	143,06	1.106,24	3.471,68	4.577,92	0,063 %
7.6			**10º FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS**									**81.943,06**	**1,119 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.6.1			**10º FRENTE - REVESTIMENTOS DE PISO**									**81.943,06**	**1,119 %**
7.6.1.1	90952	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	130	117,22	49,68	102,23	151,91	6.458,40	13.289,90	19.748,30	0,270 %
7.6.1.2	SENAR-182	Próprio	NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)	m²	125	112,43	64,80	80,90	145,70	8.100,00	10.112,50	18.212,50	0,249 %
7.6.1.3	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	5	163,39	49,27	162,48	211,75	246,35	812,40	1.058,75	0,014 %
7.6.1.4	SENAR-203	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	122,4	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	36.484,99	36.484,99	0,498 %
7.6.1.5	SENAR-204	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	11,88	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	3.541,19	3.541,19	0,048 %
7.6.1.6	SENAR-205	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	9,72	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	2.897,33	2.897,33	0,040 %
7.7			**10º FRENTE - PINTURA**									**29.095,70**	**0,397 %**
7.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	111	41,94	32,62	21,73	54,35	3.620,82	2.412,03	6.032,85	0,082 %
7.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	111	5,91	4,06	3,59	7,65	450,66	398,49	849,15	0,012 %
7.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	111	17,29	9,97	12,43	22,40	1.106,67	1.379,73	2.486,40	0,034 %
7.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	242	23,62	15,86	14,75	30,61	3.838,12	3.569,50	7.407,62	0,101 %
7.7.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	14,77	6,77	12,37	19,14	203,10	371,10	574,20	0,008 %
7.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	242	4,65	2,91	3,11	6,02	704,22	752,62	1.456,84	0,020 %
7.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	192	14,22	7,16	11,26	18,42	1.374,72	2.161,92	3.536,64	0,048 %
7.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	50	104,20	48,20	86,84	135,04	2.410,00	4.342,00	6.752,00	0,092 %
7.8			**10º FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS**									**7.791,55**	**0,106 %**
7.8.1	SENAR-268	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (115 x 15 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,3	315,00	0,00	408,24	408,24	0,00	938,95	938,95	0,013 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.8.2	SENAR-287	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.288,00	0,00	1.669,24	1.669,24	0,00	3.338,48	3.338,48	0,046 %
7.8.3	318	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (260x62 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.711,52	0,00	3.514,12	3.514,12	0,00	3.514,12	3.514,12	0,048 %
7.9			**10º FRENTE - FORRO**									**39.756,33**	**0,543 %**
7.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	57	82,02	27,05	79,24	106,29	1.541,85	4.516,68	6.058,53	0,083 %
7.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	80	31,53	12,27	28,59	40,86	981,60	2.287,20	3.268,80	0,045 %
7.9.3	SENAR-001	Próprio	FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO	m²	90	260,88	31,27	306,83	338,10	2.814,30	27.614,70	30.429,00	0,416 %
7.10			**10º FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**149.895,84**	**2,047 %**
7.10.1	SENAR-191	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	2	2.350,82	176,34	2.870,32	3.046,66	352,68	5.740,64	6.093,32	0,083 %
7.10.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	197,54	46,22	209,79	256,01	231,10	1.048,95	1.280,05	0,017 %
7.10.3	SENAR-169	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA - SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	93,5	78,49	8,09	93,63	101,72	756,41	8.754,41	9.510,82	0,130 %
7.10.4	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	20	31,72	14,92	26,18	41,10	298,40	523,60	822,00	0,011 %
7.10.5	SENAR-188	Próprio	CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	43	1.646,09	256,37	1.876,96	2.133,33	11.023,91	80.709,28	91.733,19	1,253 %
7.10.6	SENAR-193	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2	3.944,64	491,12	4.621,13	5.112,25	982,24	9.242,26	10.224,50	0,140 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.10.7	SENAR-192	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	2	2.350,82	176,34	2.870,32	3.046,66	352,68	5.740,64	6.093,32	0,083 %
7.10.8	1044	Próprio	Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação	m²	42,5	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	12.668,40	12.668,40	0,173 %
7.10.9	SENAR-220	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 100X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	1	3.053,31	176,34	3.780,74	3.957,08	176,34	3.780,74	3.957,08	0,054 %
7.10.10	SENAR-227	Próprio	Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação	UN	2	2.898,60	144,44	3.612,14	3.756,58	288,88	7.224,28	7.513,16	0,103 %
7.11			**10º FRENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**123.684,09**	**1,689 %**
7.11.1			**10º FRENTE - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**6.493,06**	**0,089 %**
7.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
7.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %
7.11.1.3	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	39,47	4,46	46,69	51,15	356,80	3.735,20	4.092,00	0,056 %
7.11.1.4	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	20	16,32	0,10	21,05	21,15	2,00	421,00	423,00	0,006 %
7.11.1.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
7.11.1.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
7.11.1.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
7.11.2			**10º FRENTE - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**5.744,81**	**0,078 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.11.2.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	835,78	46,32	1.036,85	1.083,17	46,32	1.036,85	1.083,17	0,015 %
7.11.2.2	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
7.11.2.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,44	2,24	15,17	17,41	2,24	15,17	17,41	0,000 %
7.11.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	15,89	4,25	16,34	20,59	51,00	196,08	247,08	0,003 %
7.11.2.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	72,79	11,68	82,65	94,33	23,36	165,30	188,66	0,003 %
7.11.2.6	00039456	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	4	174,32	0,00	225,91	225,91	0,00	903,64	903,64	0,012 %
7.11.2.7	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4	114,31	0,00	148,14	148,14	0,00	592,56	592,56	0,008 %
7.11.2.8	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	37,37	36,35	12,08	48,43	1.017,80	338,24	1.356,04	0,019 %
7.11.2.9	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	30,80	27,84	12,07	39,91	779,52	337,96	1.117,48	0,015 %
7.11.3			**10º FRENTE - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**30.467,98**	**0,416 %**
7.11.3.1	SENAR-175	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35	269,08	32,09	316,63	348,72	1.123,15	11.082,05	12.205,20	0,167 %
7.11.3.2	SENAR-179	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	179,08	32,09	199,99	232,08	96,27	599,97	696,24	0,010 %
7.11.3.3	SENAR-176	Próprio	SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	115,04	16,04	133,05	149,09	64,16	532,20	596,36	0,008 %
7.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	92,04	16,04	103,24	119,28	224,56	1.445,36	1.669,92	0,023 %
7.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	56	70,29	32,09	59,00	91,09	1.797,04	3.304,00	5.101,04	0,070 %
7.11.3.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	55,26	34,00	37,61	71,61	34,00	37,61	71,61	0,001 %
7.11.3.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	74,08	44,92	51,08	96,00	134,76	153,24	288,00	0,004 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.11.3.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	61,98	39,39	40,93	80,32	78,78	81,86	160,64	0,002 %
7.11.3.9	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	72,35	20,75	73,01	93,76	41,50	146,02	187,52	0,003 %
7.11.3.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	40,42	23,74	28,64	52,38	569,76	687,36	1.257,12	0,017 %
7.11.3.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	45,53	28,55	30,45	59,00	142,75	152,25	295,00	0,004 %
7.11.3.12	SENAR-215	Próprio	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR ELETRÔNICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	78,63	12,82	89,08	101,90	128,20	890,80	1.019,00	0,014 %
7.11.3.13	SENAR-229	Próprio	TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MÓVEL - SERRA COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	103,98	32,09	102,66	134,75	320,90	1.026,60	1.347,50	0,018 %
7.11.3.14	SENAR-216	Próprio	CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	494,47	64,19	576,64	640,83	192,57	1.729,92	1.922,49	0,026 %
7.11.3.15	SENAR-217	Próprio	TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	90,08	32,09	84,65	116,74	32,09	84,65	116,74	0,002 %
7.11.3.16	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
7.11.3.17	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
7.11.4			**10º FRENTE - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**32.435,44**	**0,443 %**
7.11.4.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	9	56,02	32,09	40,51	72,60	288,81	364,59	653,40	0,009 %
7.11.4.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33	97,13	13,91	111,97	125,88	459,03	3.695,01	4.154,04	0,057 %
7.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
7.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	4,80	1,85	4,37	6,22	1.850,00	4.370,00	6.220,00	0,085 %
7.11.4.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	7,34	2,49	7,02	9,51	996,00	2.808,00	3.804,00	0,052 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.11.4.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	10,18	3,26	9,93	13,19	195,60	595,80	791,40	0,011 %
7.11.4.7	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	13	60,08	33,72	44,14	77,86	438,36	573,82	1.012,18	0,014 %
7.11.4.8	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	32,38	15,57	26,39	41,96	3.114,00	5.278,00	8.392,00	0,115 %
7.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	23,60	15,39	15,19	30,58	384,75	379,75	764,50	0,010 %
7.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66	20,85	8,91	18,11	27,02	588,06	1.195,26	1.783,32	0,024 %
7.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	60	10,80	10,35	3,64	13,99	621,00	218,40	839,40	0,011 %
7.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	5	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	26,75	26,75	0,000 %
7.11.4.13	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	5	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	10,30	10,30	0,000 %
7.11.4.14	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	16,55	16,55	0,000 %
7.11.4.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
7.11.4.16	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
7.11.5			**10º FRENTE - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**10.774,73**	**0,147 %**
7.11.5.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15	56,02	32,09	40,51	72,60	481,35	607,65	1.089,00	0,015 %
7.11.5.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5	97,13	13,91	111,97	125,88	69,55	559,85	629,40	0,009 %
7.11.5.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27	20,85	8,91	18,11	27,02	240,57	488,97	729,54	0,010 %
7.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	6	60,08	33,72	44,14	77,86	202,32	264,84	467,16	0,006 %
7.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150	13,98	9,61	8,50	18,11	1.441,50	1.275,00	2.716,50	0,037 %
7.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	5	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	26,75	26,75	0,000 %
7.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	5	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	10,30	10,30	0,000 %
7.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	2	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	1.085,42	1.085,42	0,015 %
7.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	16,55	16,55	0,000 %
7.11.5.11	ELE504	Próprio	Caixa de passagem: 20x20 Embutir Tigre com Tampa Aparafusada - Fornecimento e Instalação	UND	1	79,90	0,00	103,55	103,55	0,00	103,55	103,55	0,001 %
7.11.5.12	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
7.11.5.13	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
7.11.6			**10º FRENTE - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**37.768,07**	**0,516 %**
7.11.6.1	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	501	7,10	0,00	9,20	9,20	0,00	4.609,20	4.609,20	0,063 %
7.11.6.2	00039602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	22	2,13	0,00	2,76	2,76	0,00	60,72	60,72	0,001 %
7.11.6.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	22	51,74	13,22	53,83	67,05	290,84	1.184,26	1.475,10	0,020 %
7.11.6.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	703,94	398,01	514,29	912,30	398,01	514,29	912,30	0,012 %
7.11.6.5	SENAR-113	Próprio	BANDEJA FIXA PARA RACK	UN	1	118,90	0,00	154,09	154,09	0,00	154,09	154,09	0,002 %
7.11.6.6	00039605	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	44	18,44	0,00	23,89	23,89	0,00	1.051,16	1.051,16	0,014 %
7.11.6.7	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	22	50,00	64,80	0,00	64,80	1.425,60	0,00	1.425,60	0,019 %
7.11.6.8	SENAR-203	Próprio	DIO (fibra óptica)	UN	2	620,00	0,00	803,52	803,52	0,00	1.607,04	1.607,04	0,022 %
7.11.6.9	SENAR-204	Próprio	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO	M	60	16,00	0,00	20,73	20,73	0,00	1.243,80	1.243,80	0,017 %
7.11.6.10	SENAR-205	Próprio	CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	2	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	596,16	596,16	0,008 %
7.11.6.11	SENAR-206	Próprio	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	12	160,00	207,36	0,00	207,36	2.488,32	0,00	2.488,32	0,034 %
7.11.6.12	SENAR-207	Próprio	RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1	825,00	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	1.069,20	0,015 %
7.11.6.13	SENAR-208	Próprio	GUIA DE CABO 1U	UN	5	40,00	0,00	51,84	51,84	0,00	259,20	259,20	0,004 %
7.11.6.14	SENAR-209	Próprio	RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK	UN	1	146,50	0,00	189,86	189,86	0,00	189,86	189,86	0,003 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.11.6.15	SENAR-210	Próprio	NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA RACK)	UN	1	4.470,00	0,00	5.569,62	5569,62 (24.6%)	0,00	5.569,62	5.569,62	0,076 %
7.11.6.16	SENAR-211	Próprio	CONECTOR GBIC MULTIMODO	UN	2	760,00	0,00	984,96	984,96	0,00	1.969,92	1.969,92	0,027 %
7.11.6.17	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	37,37	36,35	12,08	48,43	4.362,00	1.449,60	5.811,60	0,079 %
7.11.6.18	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	30,80	27,84	12,07	39,91	3.340,80	1.448,40	4.789,20	0,065 %
7.11.6.19	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	115,27	146,41	2,97	149,38	2.342,56	47,52	2.390,08	0,033 %
7.11.6.20	SENAR-282	Próprio	Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	2	37,00	0,00	47,95	47,95	0,00	95,90	95,90	0,001 %
7.12			**10º FRENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									**26.344,70**	**0,360 %**
7.12.1	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	48,97	12,58	50,88	63,46	37,74	152,64	190,38	0,003 %
7.12.2	SENAR-202	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de Gaveta Até 1" Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	187,21	23,57	219,05	242,62	70,71	657,15	727,86	0,010 %
7.12.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	399,34	58,27	459,27	517,54	174,81	1.377,81	1.552,62	0,021 %
7.12.4	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	129,83	16,34	151,91	168,25	49,02	455,73	504,75	0,007 %
7.12.5	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24	14,69	9,98	9,05	19,03	239,52	217,20	456,72	0,006 %
7.12.6	SENAR-200	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia Convencional Deca | Quadra – Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	618,45	17,89	783,62	801,51	35,78	1.567,24	1.603,02	0,022 %
7.12.7	SENAR-195	Próprio	CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.505,09	85,58	1.865,01	1.950,59	171,16	3.730,02	3.901,18	0,053 %
7.12.8	SENAR-201	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	981,93	6,69	1.265,89	1.272,58	20,07	3.797,67	3.817,74	0,052 %
7.12.9	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	17,22	4,62	17,69	22,31	13,86	53,07	66,93	0,001 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.12.10	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	10,88	8,55	5,55	14,10	51,30	33,30	84,60	0,001 %
7.12.11	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	8,56	3,31	7,78	11,09	9,93	23,34	33,27	0,000 %
7.12.12	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	14,93	11,41	7,93	19,34	68,46	47,58	116,04	0,002 %
7.12.13	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12	10,45	10,17	3,37	13,54	122,04	40,44	162,48	0,002 %
7.12.14	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	3	327,95	20,19	404,83	425,02	60,57	1.214,49	1.275,06	0,017 %
7.12.15	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	36,91	35,79	12,04	47,83	1.431,60	481,60	1.913,20	0,026 %
7.12.16	103052	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021	UN	3	50,04	37,14	27,71	64,85	111,42	83,13	194,55	0,003 %
7.12.17	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	28,71	25,28	11,92	37,20	1.011,20	476,80	1.488,00	0,020 %
7.12.18	SENAR-200	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia Convencional Deca | Quadra – Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	618,45	17,89	783,62	801,51	53,67	2.350,86	2.404,53	0,033 %
7.12.19	SENAR-195	Próprio	CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	1.505,09	85,58	1.865,01	1.950,59	256,74	5.595,03	5.851,77	0,080 %
7.13			**10º FRENTE - AR CONDICIONADO**									**117.200,36**	**1,600 %**
7.13.1	AR-07	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT (CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR	UN	2	16.800,00	0,00	20.932,80	20932,8 (24.6%)	0,00	41.865,60	41.865,60	0,572 %
7.13.2	AR-20	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	2	3.220,00	0,00	4.012,12	4012,12 (24.6%)	0,00	8.024,24	8.024,24	0,110 %
7.13.3	SENAR-275	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 9.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	1	1.546,00	0,00	1.926,31	1926,31 (24.6%)	0,00	1.926,31	1.926,31	0,026 %
7.13.4	AR-10	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	4	3.620,00	0,00	4.510,52	4510,52 (24.6%)	0,00	18.042,08	18.042,08	0,246 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.13.5	AR-02BB	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2	2.669,98	698,46	2.761,83	3.460,29	1.396,92	5.523,66	6.920,58	0,095 %
7.13.6	AR-01BB	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1	2.182,48	698,46	2.130,03	2.828,49	698,46	2.130,03	2.828,49	0,039 %
7.13.7	AR-03CC	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	4	3.914,98	960,37	4.113,44	5.073,81	3.841,48	16.453,76	20.295,24	0,277 %
7.13.8	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90	58,46	3,82	71,94	75,76	343,80	6.474,60	6.818,40	0,093 %
7.13.9	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	10	50,76	6,46	59,32	65,78	64,60	593,20	657,80	0,009 %
7.13.10	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	100	33,26	6,08	37,02	43,10	608,00	3.702,00	4.310,00	0,059 %
7.13.11	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	50	21,03	16,06	11,19	27,25	803,00	559,50	1.362,50	0,019 %
7.13.12	105154	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14	7,33	3,61	5,88	9,49	50,54	82,32	132,86	0,002 %
7.13.13	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	11,95	9,56	5,92	15,48	66,92	41,44	108,36	0,001 %
7.13.14	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	12,64	9,26	7,12	16,38	74,08	56,96	131,04	0,002 %
7.13.15	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	6	19,30	17,26	7,75	25,01	103,56	46,50	150,06	0,002 %
7.13.16	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	40,19	40,01	12,07	52,08	1.600,40	482,80	2.083,20	0,028 %
7.13.17	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	29,78	26,67	11,92	38,59	1.066,80	476,80	1.543,60	0,021 %
7.14			**10º FRENTE - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**4.065,90**	**0,056 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos **SINAPI - 04/2025 - Paraná**

B.D.I. **29,6%**

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	251,27	28,80	296,84	325,64	57,60	593,68	651,28	0,009 %
7.14.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	223,77	28,80	261,20	290,00	57,60	522,40	580,00	0,008 %
7.14.3	SENAR-197	Próprio	PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	89,00	8,59	106,75	115,34	17,18	213,50	230,68	0,003 %
7.14.4	SENAR-196	Próprio	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	229,00	8,59	288,19	296,78	17,18	576,38	593,56	0,008 %
7.14.5	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	40,46	40,46	0,001 %
7.14.6	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	4	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	1.969,92	1.969,92	0,027 %
7.15			**10º FRENTE - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**23.391,50**	**0,319 %**
7.15.1	SENAR-230	Próprio	PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e desbotamento. - DIMENSÃO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	450,00	0,00	583,20	583,20	0,00	1.166,40	1.166,40	0,016 %
7.15.2	SENAR-229	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.472,50	0,00	3.204,36	3.204,36	0,00	6.408,72	6.408,72	0,088 %
7.15.3	SENAR-286	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	650,00	0,00	842,40	842,40	0,00	4.212,00	4.212,00	0,058 %
7.15.4	SENAR-271	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.099,00	0,00	2.720,30	2.720,30	0,00	2.720,30	2.720,30	0,037 %
7.15.5	SENAR-246	Próprio	EXPOSITOR EM ACRÍLICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUÍCHE DE MAPA DO PARANÁ EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - FIXAÇÃO COM 6 BOTÕES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.190,00	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00	3.084,48	3.084,48	0,042 %
7.15.6	SENAR-240	Próprio	QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	830,00	0,00	1.075,68	1.075,68	0,00	1.075,68	1.075,68	0,015 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.15.7	ELE505	Próprio	QUADRO BRANCO (0.90M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	810,00	0,00	1.049,76	1.049,76	0,00	1.049,76	1.049,76	0,014 %
7.15.8	SENAR-221	Próprio	Adesivo - DIMENSÃO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco Fosco 0.10 feito em vinil com impressão digital Eco-solvente de 1.440dpis de resolução, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequações - Garantia de 12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	13,5	210,00	0,00	272,16	272,16	0,00	3.674,16	3.674,16	0,050 %
7.16			**10º FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**41.721,85**	**0,570 %**
7.16.1	SENAR-232	Próprio	TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	1	8.309,00	0,00	10.353,01	10353,01 (24.6%)	0,00	10.353,01	10.353,01	0,141 %
7.16.2	SENAR-600	Próprio	Máquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	1	665,72	0,00	829,48	829,48 (24.6%)	0,00	829,48	829,48	0,011 %
7.16.3	SENAR-243	Próprio	Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	36,99	0,00	47,93	47,93	0,00	287,58	287,58	0,004 %
7.16.4	SENAR-280	Próprio	Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	521,53	0,00	675,90	675,90	0,00	2.027,70	2.027,70	0,028 %
7.16.5	1041	Próprio	Quadro Decorativo Cozinha Área Gourmet Café I Love Coffee Kit com 3 Quadros - bimper 2	UN	1	797,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,014 %
7.16.6	SENAR-234	Próprio	PERSIANA UNILUX - Medida 1,00x1,20 - PHA 25mm - Gloss White - FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO	UN	1	204,33	0,00	264,81	264,81	0,00	264,81	264,81	0,004 %
7.16.7	SENAR-263	Próprio	PERSIANA UNILUX - Medida 1,50x1,20 - PHA 25mm - Gloss White - FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO	UN	2	306,49	0,00	397,21	397,21	0,00	794,42	794,42	0,011 %
7.16.8	SENAR-284	Próprio	PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com comando de alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio) Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas divididas por vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9	1.790,00	0,00	2.319,84	2.319,84	0,00	20.878,56	20.878,56	0,285 %
7.16.9	SENAR-255	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	UN	17	55,00	71,28	0,00	71,28	1.211,76	0,00	1.211,76	0,017 %
7.16.10	SENAR-236	Próprio	Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	185,50	0,00	240,40	240,40	0,00	721,20	721,20	0,010 %
7.16.11	SENAR-238	Próprio	Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	320,00	0,00	414,72	414,72	0,00	1.244,16	1.244,16	0,017 %
7.16.12	SENAR-237	Próprio	Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	178,00	0,00	230,68	230,68	0,00	692,04	692,04	0,009 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
7.16.13	SENAR-239	Próprio	Porta Copos Descartáveis 200/80ml Café Água Dispenser Preto Organizador Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	44,00	0,00	57,02	57,02	0,00	57,02	57,02	0,001 %
7.16.14	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	29,78	26,67	11,92	38,59	426,72	190,72	617,44	0,008 %
7.16.15	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	34,23	32,61	11,75	44,36	521,76	188,00	709,76	0,010 %
7.17			**10º FRENTE - PAISAGISMO**									**9.590,40**	**0,131 %**
7.17.1	SENAR-245	Próprio	Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	1.850,00	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	9.590,40	9.590,40	0,131 %
8			**11º FRENTE**									**551.738,03**	**7,534 %**
8.4			**11º FRENTE - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**30.461,84**	**0,416 %**
8.4.1			**11º FRENTE - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**11.645,56**	**0,159 %**
8.4.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	30	76,09	68,17	30,44	98,61	2.045,10	913,20	2.958,30	0,040 %
8.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20	11,09	10,04	4,33	14,37	200,80	86,60	287,40	0,004 %
8.4.1.3	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	34,5	31,69	29,56	11,51	41,07	1.019,82	397,09	1.416,91	0,019 %
8.4.1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	34,5	33,14	30,10	12,84	42,94	1.038,45	442,98	1.481,43	0,020 %
8.4.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7	12,83	11,65	4,97	16,62	81,55	34,79	116,34	0,002 %
8.4.1.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	26	2,42	2,20	0,93	3,13	57,20	24,18	81,38	0,001 %
8.4.1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	46	0,89	0,80	0,35	1,15	36,80	16,10	52,90	0,001 %
8.4.1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6	30,67	27,73	12,01	39,74	166,38	72,06	238,44	0,003 %
8.4.1.9	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	90	33,98	30,89	13,14	44,03	2.780,10	1.182,60	3.962,70	0,054 %
8.4.1.10	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	600	0,73	0,66	0,28	0,94	396,00	168,00	564,00	0,008 %
8.4.1.11	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	96	3,91	3,52	1,54	5,06	337,92	147,84	485,76	0,007 %
8.4.2			**11º FRENTE - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**18.816,28**	**0,257 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.4.2.1	100265	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	34,5	1,10	0,97	0,45	1,42	33,46	15,53	48,99	0,001 %
8.4.2.2	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	4	2,21	1,94	0,92	2,86	7,76	3,68	11,44	0,000 %
8.4.2.3	100272	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	m²	34,5	1,66	1,46	0,69	2,15	50,37	23,80	74,17	0,001 %
8.4.2.4	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	152	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	621,68	621,68	0,008 %
8.4.2.5	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	9	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	8.063,28	8.063,28	0,110 %
8.4.2.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	6.625,81	3.370,91	9.996,72	0,137 %
8.5			**11º FRENTE - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**18.991,99**	**0,259 %**
8.5.1			**11º FRENTE - PAREDES**									**13.683,07**	**0,187 %**
8.5.1.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5	144,34	108,05	79,01	187,06	540,25	395,05	935,30	0,013 %
8.5.1.2	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	45	31,93	2,55	38,83	41,38	114,75	1.747,35	1.862,10	0,025 %
8.5.1.2	104718	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	45	130,89	29,81	139,82	169,63	1.341,45	6.291,90	7.633,35	0,104 %
8.5.1.3	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	32	64,71	13,58	70,28	83,86	434,56	2.248,96	2.683,52	0,037 %
8.5.1.4	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	12	36,58	3,23	44,17	47,40	38,76	530,04	568,80	0,008 %
8.5.2			**11º FRENTE - REVESTIMENTO DE PAREDE**									**5.308,92**	**0,072 %**
8.5.2.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10	5,93	3,50	4,18	7,68	35,00	41,80	76,80	0,001 %
8.5.2.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10	50,48	35,22	30,20	65,42	352,20	302,00	654,20	0,009 %
8.5.2.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	32	110,39	34,57	108,49	143,06	1.106,24	3.471,68	4.577,92	0,063 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.6			**11º FRENTE - PISOS E REVESTIMENTOS**									**57.230,31**	**0,781 %**
8.6.1			**11º FRENTE - REVESTIMENTOS DE PISO**									**57.230,31**	**0,781 %**
8.6.1.1	90952	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	96	117,22	49,68	102,23	151,91	4.769,28	9.814,08	14.583,36	0,199 %
8.6.1.2	SENAR-182	Próprio	NIVELAMENTO DE CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE QUARTZOLIT NIVELA RAPIDO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS 60X60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PISO VINÍLICO)	m²	91	112,43	64,80	80,90	145,70	5.896,80	7.361,90	13.258,70	0,181 %
8.6.1.3	SENAR-203	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR LIGHT GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	79,2	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	23.607,93	23.607,93	0,322 %
8.6.1.4	SENAR-204	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR DARK GRAY - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	9,72	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	2.897,33	2.897,33	0,040 %
8.6.1.5	SENAR-205	Próprio	PISO VINÍLICO EM PLACA E=3MM - 60CM X 60CM - TARKETT - LINHA AMBIENTA MARK IT - COR MASS GREEN - FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	6,12	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	1.824,24	1.824,24	0,025 %
8.6.1.6	104596	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	5	163,39	49,27	162,48	211,75	246,35	812,40	1.058,75	0,014 %
8.7			**11º FRENTE - PINTURA**									**16.008,09**	**0,219 %**
8.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	59	41,94	32,62	21,73	54,35	1.924,58	1.282,07	3.206,65	0,044 %
8.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	59	5,91	4,06	3,59	7,65	239,54	211,81	451,35	0,006 %
8.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	59	17,29	9,97	12,43	22,40	588,23	733,37	1.321,60	0,018 %
8.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	115	23,62	15,86	14,75	30,61	1.823,90	1.696,25	3.520,15	0,048 %
8.7.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	20	14,77	6,77	12,37	19,14	135,40	247,40	382,80	0,005 %
8.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	115	4,65	2,91	3,11	6,02	334,65	357,65	692,30	0,009 %
8.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	78	14,22	7,16	11,26	18,42	558,48	878,28	1.436,76	0,020 %
8.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	37	104,20	48,20	86,84	135,04	1.783,40	3.213,08	4.996,48	0,068 %
8.8			**11º FRENTE - TAMPOS E SOLEIRAS DE GRANITOS**									**6.710,99**	**0,092 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.8.1	SENAR-268	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (115 x 15 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,15	315,00	0,00	408,24	408,24	0,00	469,47	469,47	0,006 %
8.8.2	SENAR-287	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (100x34 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.288,00	0,00	1.669,24	1.669,24	0,00	3.338,48	3.338,48	0,046 %
8.8.3	SENAR-601	Próprio	TAMPO DE GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL (210x62 cm com rodopias de 10 cm. Acabamento: ½ esquadria 4 cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	2.240,00	0,00	2.903,04	2.903,04	0,00	2.903,04	2.903,04	0,040 %
8.9			**11º FRENTE - FORRO**									**28.712,16**	**0,392 %**
8.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	55	82,02	27,05	79,24	106,29	1.487,75	4.358,20	5.845,95	0,080 %
8.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	13,5	31,53	12,27	28,59	40,86	165,64	385,97	551,61	0,008 %
8.9.3	SENAR-001	Próprio	FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO	m²	66	260,88	31,27	306,83	338,10	2.063,82	20.250,78	22.314,60	0,305 %
8.10			**11º FRENTE - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**135.637,88**	**1,852 %**
8.10.1	SENAR-191	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	1	2.350,82	176,34	2.870,32	3.046,66	176,34	2.870,32	3.046,66	0,042 %
8.10.2	SENAR-192	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO LACA BRANCO (PRODUZIDA COMPLETA EM INDÙSTRIA), FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: PORMADE OU SIMILAR	UN	2	2.350,82	176,34	2.870,32	3.046,66	352,68	5.740,64	6.093,32	0,083 %
8.10.3	SENAR-169	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA - SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52	78,49	8,09	93,63	101,72	420,68	4.868,76	5.289,44	0,072 %
8.10.4	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	15,5	31,72	14,92	26,18	41,10	231,26	405,79	637,05	0,009 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.10.5	SENAR-188	Próprio	CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - BANDEIRAS FIXAS INFERIOR E BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR E NOS BANHEIROS - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - ACABAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADA NATURAL FOSCO PELO LADO INTERNO E EXTERNO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	34,5	1.646,09	256,37	1.876,96	2.133,33	8.844,76	64.755,12	73.599,88	1,005 %
8.10.6	SENAR-193	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE 110X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	3.944,64	491,12	4.621,13	5.112,25	491,12	4.621,13	5.112,25	0,070 %
8.10.7	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	197,54	46,22	209,79	256,01	138,66	629,37	768,03	0,010 %
8.10.8	1044	Próprio	Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação	m²	34	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	10.134,72	10.134,72	0,138 %
8.10.9	SENAR-226	Próprio	CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (DIVISÓRIA COM 4 DIVISÕES FIXAS) - MONTANTES VERTICAIS DO PISO AO TETO SEM EMENDAS - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	12,75	1.646,09	256,37	1.876,96	2.133,33	3.268,71	23.931,24	27.199,95	0,371 %
8.10.10	SENAR-227	Próprio	Fechadura Digital Inteligente TT310, marca OTTO para vidro, biométrica, chave e APP com Gateway ABSG2 branco - Fornecimento de material e Instalação	UN	1	2.898,60	144,44	3.612,14	3.756,58	144,44	3.612,14	3.756,58	0,051 %
8.11			**11º FRENTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**103.211,34**	**1,409 %**
8.11.1			**11º FRENTE - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**3.262,34**	**0,045 %**
8.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
8.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %
8.11.1.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	100	10,71	0,57	13,31	13,88	57,00	1.331,00	1.388,00	0,019 %
8.11.1.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
8.11.1.5	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	104,21	12,75	122,30	135,05	12,75	122,30	135,05	0,002 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.11.1.6	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
8.11.2			**11º FRENTE - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**5.024,68**	**0,069 %**
8.11.2.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	835,78	46,32	1.036,85	1.083,17	46,32	1.036,85	1.083,17	0,015 %
8.11.2.2	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	29,84	12,12	26,55	38,67	12,12	26,55	38,67	0,001 %
8.11.2.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,44	2,24	15,17	17,41	2,24	15,17	17,41	0,000 %
8.11.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	15,89	4,25	16,34	20,59	25,50	98,04	123,54	0,002 %
8.11.2.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	72,79	11,68	82,65	94,33	11,68	82,65	94,33	0,001 %
8.11.2.6	00039446	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	2	155,61	0,00	201,67	201,67	0,00	403,34	403,34	0,006 %
8.11.2.7	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	152,89	0,00	198,14	198,14	0,00	198,14	198,14	0,003 %
8.11.2.8	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4	114,31	0,00	148,14	148,14	0,00	592,56	592,56	0,008 %
8.11.2.9	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	37,37	36,35	12,08	48,43	1.017,80	338,24	1.356,04	0,019 %
8.11.2.10	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	30,80	27,84	12,07	39,91	779,52	337,96	1.117,48	0,015 %
8.11.3			**11º FRENTE - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**25.149,80**	**0,343 %**
8.11.3.1	SENAR-175	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24	269,08	32,09	316,63	348,72	770,16	7.599,12	8.369,28	0,114 %
8.11.3.2	SENAR-179	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) - 30 X 30 CM / 30W / 4000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	179,08	32,09	199,99	232,08	64,18	399,98	464,16	0,006 %
8.11.3.3	SENAR-176	Próprio	SPOT EMBUTIR: QUADRADA PAR20 - 11x11CM - 11W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	115,04	16,04	133,05	149,09	48,12	399,15	447,27	0,006 %
8.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	92,04	16,04	103,24	119,28	176,44	1.135,64	1.312,08	0,018 %
8.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	40	70,29	32,09	59,00	91,09	1.283,60	2.360,00	3.643,60	0,050 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.11.3.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	74,08	44,92	51,08	96,00	89,84	102,16	192,00	0,003 %
8.11.3.7	SENAR-217	Próprio	TOMADA DUPLA DE 10A DE SOBREPOR PARA MÓVEL - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	90,08	32,09	84,65	116,74	32,09	84,65	116,74	0,002 %
8.11.3.8	SENAR-229	Próprio	TOMADA DE 10A + USB 5V / 2.0A - DE EMBUTIR PARA MÓVEL - SERRA COPO 76mm - COR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	103,98	32,09	102,66	134,75	513,44	1.642,56	2.156,00	0,029 %
8.11.3.9	SENAR-216	Próprio	CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	494,47	64,19	576,64	640,83	64,19	576,64	640,83	0,009 %
8.11.3.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	40,42	23,74	28,64	52,38	237,40	286,40	523,80	0,007 %
8.11.3.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	45,53	28,55	30,45	59,00	57,10	60,90	118,00	0,002 %
8.11.3.12	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	56,44	41,00	32,14	73,14	82,00	64,28	146,28	0,002 %
8.11.3.13	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	73,46	44,92	50,28	95,20	44,92	50,28	95,20	0,001 %
8.11.3.14	SENAR-215	Próprio	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A DE EMBUTIR - REF. PROTETOR ELETRÔNICO COM 6 TOMADAS EPE 1006 INTELBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	78,63	12,82	89,08	101,90	205,12	1.425,28	1.630,40	0,022 %
8.11.3.15	SENAR-206	Próprio	VENTOKIT COM SENSOR DE PRESENÇA E TEMPORIZADOR (PERMANECE LIGADO 5 MINUTOS APÓS ACIONADO PELO SENSOR DE PRESENÇA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	643,06	36,35	797,05	833,40	72,70	1.594,10	1.666,80	0,023 %
8.11.3.16	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	72,35	20,75	73,01	93,76	20,75	73,01	93,76	0,001 %
8.11.3.17	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
8.11.3.18	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
8.11.4			**11º FRENTE - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**21.584,52**	**0,295 %**
8.11.4.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6	56,02	32,09	40,51	72,60	192,54	243,06	435,60	0,006 %
8.11.4.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22	97,13	13,91	111,97	125,88	306,02	2.463,34	2.769,36	0,038 %

SMART AMERICAS

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
8.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700	4,80	1,85	4,37	6,22	1.295,00	3.059,00	4.354,00	0,059 %
8.11.4.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	7,34	2,49	7,02	9,51	996,00	2.808,00	3.804,00	0,052 %
8.11.4.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	10,18	3,26	9,93	13,19	195,60	595,80	791,40	0,011 %
8.11.4.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	30,80	27,84	12,07	39,91	1.113,60	482,80	1.596,40	0,022 %
8.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	8	60,08	33,72	44,14	77,86	269,76	353,12	622,88	0,009 %
8.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
8.11.4.9	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	21,36	9,56	18,12	27,68	956,00	1.812,00	2.768,00	0,038 %
8.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	20,85	8,91	18,11	27,02	356,40	724,40	1.080,80	0,015 %
8.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	40	10,80	10,35	3,64	13,99	414,00	145,60	559,60	0,008 %
8.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	32,10	32,10	0,000 %
8.11.4.13	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	6	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	12,36	12,36	0,000 %
8.11.4.14	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	19,86	19,86	0,000 %
8.11.4.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	37,37	36,35	12,08	48,43	1.454,00	483,20	1.937,20	0,026 %
8.11.5			**11º FRENTE - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**10.436,30**	**0,143 %**
8.11.5.1	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6	56,02	32,09	40,51	72,60	192,54	243,06	435,60	0,006 %
8.11.5.2	SENAR-177	Próprio	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 X 38 MM, CHAPA 16, COM ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	97,13	13,91	111,97	125,88	278,20	2.239,40	2.517,60	0,034 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.11.5.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	20,85	8,91	18,11	27,02	267,30	543,30	810,60	0,011 %
8.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	2	60,08	33,72	44,14	77,86	67,44	88,28	155,72	0,002 %
8.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120	13,98	9,61	8,50	18,11	1.153,20	1.020,00	2.173,20	0,030 %
8.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
8.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	6	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	32,10	32,10	0,000 %
8.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	6	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	12,36	12,36	0,000 %
8.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	2	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	1.085,42	1.085,42	0,015 %
8.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	19,86	19,86	0,000 %
8.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	37,37	36,35	12,08	48,43	1.163,20	386,56	1.549,76	0,021 %
8.11.5.12	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	30,80	27,84	12,07	39,91	890,88	386,24	1.277,12	0,017 %
8.11.6			**11º FRENTE - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**37.753,70**	**0,516 %**
8.11.6.1	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	465	7,10	0,00	9,20	9,20	0,00	4.278,00	4.278,00	0,058 %
8.11.6.2	00039602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	24	2,13	0,00	2,76	2,76	0,00	66,24	66,24	0,001 %
8.11.6.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24	51,74	13,22	53,83	67,05	317,28	1.291,92	1.609,20	0,022 %
8.11.6.4	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	703,94	398,01	514,29	912,30	398,01	514,29	912,30	0,012 %
8.11.6.5	SENAR-113	Próprio	BANDEJA FIXA PARA RACK	UN	1	118,90	0,00	154,09	154,09	0,00	154,09	154,09	0,002 %
8.11.6.6	00039605	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	48	18,44	0,00	23,89	23,89	0,00	1.146,72	1.146,72	0,016 %
8.11.6.7	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	24	50,00	64,80	0,00	64,80	1.555,20	0,00	1.555,20	0,021 %
8.11.6.8	SENAR-203	Próprio	DIO (fibra óptica)	UN	2	620,00	0,00	803,52	803,52	0,00	1.607,04	1.607,04	0,022 %
8.11.6.9	SENAR-204	Próprio	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6FO	M	60	16,00	0,00	20,73	20,73	0,00	1.243,80	1.243,80	0,017 %
8.11.6.10	SENAR-205	Próprio	CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	2	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	596,16	596,16	0,008 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.11.6.11	SENAR-206	Próprio	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	UN	12	160,00	207,36	0,00	207,36	2.488,32	0,00	2.488,32	0,034 %
8.11.6.12	SENAR-207	Próprio	RACK 12U DE PAREDE - INTELBRAS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1	825,00	0,00	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20	1.069,20	0,015 %
8.11.6.13	SENAR-208	Próprio	GUIA DE CABO 1U	UN	5	40,00	0,00	51,84	51,84	0,00	259,20	259,20	0,004 %
8.11.6.14	SENAR-209	Próprio	RÉGUA DE 8 TOMADAS 127V / 220V PARA RACK	UN	1	146,50	0,00	189,86	189,86	0,00	189,86	189,86	0,003 %
8.11.6.15	SENAR-210	Próprio	NOBREAK 1,5 KVA - SENOIDAL INTELBRAS DNB - 120V / 1500VA (PARA RACK)	UN	1	4.470,00	0,00	5.569,62	5569,62 (24.6%)	0,00	5.569,62	5.569,62	0,076 %
8.11.6.16	SENAR-211	Próprio	CONECTOR GBIC MULTIMODO	UN	2	760,00	0,00	984,96	984,96	0,00	1.969,92	1.969,92	0,027 %
8.11.6.17	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	37,37	36,35	12,08	48,43	4.362,00	1.449,60	5.811,60	0,079 %
8.11.6.18	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	30,80	27,84	12,07	39,91	3.340,80	1.448,40	4.789,20	0,065 %
8.11.6.19	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	115,27	146,41	2,97	149,38	2.342,56	47,52	2.390,08	0,033 %
8.11.6.20	SENAR-282	Próprio	Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	1	37,00	0,00	47,95	47,95	0,00	47,95	47,95	0,001 %
8.12			**11º FRENTE - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									**14.259,10**	**0,195 %**
8.12.1	SENAR-202	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (Acabamento para Registro de Gaveta Até 1" Deca Link Cromado Código: 4900.C.PQ.LNK Deca)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	187,21	23,57	219,05	242,62	47,14	438,10	485,24	0,007 %
8.12.2	SENAR-200	Próprio	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA (Bacia Convencional Deca | Quadra – Branco) - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	618,45	17,89	783,62	801,51	35,78	1.567,24	1.603,02	0,022 %
8.12.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18	14,69	9,98	9,05	19,03	179,64	162,90	342,54	0,005 %
8.12.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	399,34	58,27	459,27	517,54	116,54	918,54	1.035,08	0,014 %
8.12.5	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	129,83	16,34	151,91	168,25	32,68	303,82	336,50	0,005 %
8.12.6	SENAR-195	Próprio	CUBA DE APOIO RETANGULAR ESMALTADA BRANCA, 46 X 23 X 12 - DOCOL MODELO 1830826 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.505,09	85,58	1.865,01	1.950,59	171,16	3.730,02	3.901,18	0,053 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.12.7	SENAR-201	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO (Assento Deca em Termofixo Slow Close e Easy Clean para Bacias | Piano | Quadra - Branco) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	981,93	6,69	1.265,89	1.272,58	13,38	2.531,78	2.545,16	0,035 %
8.12.8	103052	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021	UN	2	50,04	37,14	27,71	64,85	74,28	55,42	129,70	0,002 %
8.12.9	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	48,97	12,58	50,88	63,46	25,16	101,76	126,92	0,002 %
8.12.10	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	17,22	4,62	17,69	22,31	9,24	35,38	44,62	0,001 %
8.12.11	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	10,88	8,55	5,55	14,10	51,30	33,30	84,60	0,001 %
8.12.12	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	8,56	3,31	7,78	11,09	6,62	15,56	22,18	0,000 %
8.12.13	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	14,93	11,41	7,93	19,34	22,82	15,86	38,68	0,001 %
8.12.14	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12	10,45	10,17	3,37	13,54	122,04	40,44	162,48	0,002 %
8.12.15	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	36,91	35,79	12,04	47,83	1.431,60	481,60	1.913,20	0,026 %
8.12.16	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	28,71	25,28	11,92	37,20	1.011,20	476,80	1.488,00	0,020 %
8.13			**11º FRENTE - AR CONDICIONADO**									**62.950,23**	**0,860 %**
8.13.1	AR-07	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO MULTISPLIT (CONDENSADORA) - TIPO INVERTER - 42.000 BTU/h 220V, CAPACIDADE ATÉ 5 EVAPORADORAS - MIDEA OU SIMILAR	UN	1	16.800,00	0,00	20.932,80	20932,8 (24.6%)	0,00	20.932,80	20.932,80	0,286 %
8.13.2	AR-20	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 12.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	1	3.220,00	0,00	4.012,12	4012,12 (24.6%)	0,00	4.012,12	4.012,12	0,055 %
8.13.3	AR-10	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 18.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	2	3.620,00	0,00	4.510,52	4510,52 (24.6%)	0,00	9.021,04	9.021,04	0,123 %
8.13.4	SENAR-275	Próprio	EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL DE MULTISPLIT (EVAPORADORA) - 9.000 BTU/h 220V - MIDEA OU SIMILAR	UN	1	1.546,00	0,00	1.926,31	1926,31 (24.6%)	0,00	1.926,31	1.926,31	0,026 %
8.13.5	AR-01BB	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 9.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1	2.182,48	698,46	2.130,03	2.828,49	698,46	2.130,03	2.828,49	0,039 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.13.6	AR-02BB	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 12.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1	2.669,98	698,46	2.761,83	3.460,29	698,46	2.761,83	3.460,29	0,047 %
8.13.7	AR-03CC	Próprio	INSUMOS INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUSO SUPORTE CONDENSADORA, BUCHAS, PARAFUSOS, GÁS REFRIGERANTE E DEMAIS ITENS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	2	3.914,98	960,37	4.113,44	5.073,81	1.920,74	8.226,88	10.147,62	0,139 %
8.13.8	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34	58,46	3,82	71,94	75,76	129,88	2.445,96	2.575,84	0,035 %
8.13.9	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	50	33,26	6,08	37,02	43,10	304,00	1.851,00	2.155,00	0,029 %
8.13.10	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16	46,23	4,09	55,82	59,91	65,44	893,12	958,56	0,013 %
8.13.11	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	30	21,03	16,06	11,19	27,25	481,80	335,70	817,50	0,011 %
8.13.12	105154	SINAPI	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12	7,33	3,61	5,88	9,49	43,32	70,56	113,88	0,002 %
8.13.13	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	11,95	9,56	5,92	15,48	57,36	35,52	92,88	0,001 %
8.13.14	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	12,64	9,26	7,12	16,38	74,08	56,96	131,04	0,002 %
8.13.15	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	6	19,30	17,26	7,75	25,01	103,56	46,50	150,06	0,002 %
8.13.16	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	40,19	40,01	12,07	52,08	1.600,40	482,80	2.083,20	0,028 %
8.13.17	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	29,78	26,67	11,92	38,59	1.066,80	476,80	1.543,60	0,021 %
8.14			**11º FRENTE - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**2.032,95**	**0,028 %**
8.14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	251,27	28,80	296,84	325,64	28,80	296,84	325,64	0,004 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.14.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	223,77	28,80	261,20	290,00	28,80	261,20	290,00	0,004 %
8.14.3	SENAR-197	Próprio	PLACA DE SINALIZALIZAÇÃO SEMPRE ACESA (SAÍDA) FACE ÚNICA - INTELBRAS MODELO PSA 125 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	89,00	8,59	106,75	115,34	8,59	106,75	115,34	0,002 %
8.14.4	SENAR-196	Próprio	BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - INTELBRAS MODELO BLZA 1200 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	229,00	8,59	288,19	296,78	8,59	288,19	296,78	0,004 %
8.14.5	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
8.14.6	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	2	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	984,96	984,96	0,013 %
8.15			**11º FRENTE - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**19.916,62**	**0,272 %**
8.15.1	SENAR-230	Próprio	PORTA DE ENTRADA - Adesivo Premium semitransparente leitoso 0.10 feito em vinil com recorte, inclui corte reto. - Garantia de 12 meses da cola e desbotamento. - DIMENSÃO: 1.10m X 0.80m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	450,00	0,00	583,20	583,20	0,00	583,20	583,20	0,008 %
8.15.2	SENAR-229	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.472,50	0,00	3.204,36	3.204,36	0,00	3.204,36	3.204,36	0,044 %
8.15.3	SENAR-286	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	650,00	0,00	842,40	842,40	0,00	3.369,60	3.369,60	0,046 %
8.15.4	SENAR-271	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 1.45M X 0.58M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.099,00	0,00	2.720,30	2.720,30	0,00	2.720,30	2.720,30	0,037 %
8.15.5	SENAR-246	Próprio	EXPOSITOR EM ACRÍLICO CRISTAL 4+4mm PARA SANDUÍCHE DE MAPA DO PARANÁ EM PLOTAGEM A CORES EM PAPEL SULFITE - FORMATO A0 - FIXAÇÃO COM 6 BOTÕES EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.190,00	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00	3.084,48	3.084,48	0,042 %
8.15.6	SENAR-240	Próprio	QUADRO BRANCO (1.50M X 1.20M) EMVIDRO TEMPERADO 6MM ADESIVADO BRANCO FACE INTERNA - FIXADO COM BOTÕES INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	830,00	0,00	1.075,68	1.075,68	0,00	2.151,36	2.151,36	0,029 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.15.7	SENAR-221	Próprio	Adesivo - DIMENSÃO = Comprimento X 2.50m de Altura - Premium branco Fosco 0.10 feito em vinil com impressão digital Eco-solvente de 1.440dpis de resolução, inclui corte reto, inclui tratamento da arte e adequações - Garantia de 12 meses da cola e desbotamento - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	13,75	210,00	0,00	272,16	272,16	0,00	3.742,20	3.742,20	0,051 %
8.15.8	SENAR-201N	Próprio	Adesivo Premium JATEADO Fosco RECORTE CURVO E RETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,6	178,00	0,00	230,68	230,68	0,00	1.061,12	1.061,12	0,014 %
8.16			**11º FRENTE - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**50.819,33**	**0,694 %**
8.16.1	SENAR-232	Próprio	TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	1	8.309,00	0,00	10.353,01	10353,01 (24.6%)	0,00	10.353,01	10.353,01	0,141 %
8.16.2	SENAR-600	Próprio	Máquina de café DOLCE GUSTO S PLUS - COR GRAFITE - 110V - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	1	665,72	0,00	829,48	829,48 (24.6%)	0,00	829,48	829,48	0,011 %
8.16.3	SENAR-243	Próprio	Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	36,99	0,00	47,93	47,93	0,00	335,51	335,51	0,005 %
8.16.4	SENAR-280	Próprio	Lixeira Tramontina Smart Automática com Sensor em Aço Inox com Acabamento Scotch Brite 12 Litros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	521,53	0,00	675,90	675,90	0,00	1.351,80	1.351,80	0,018 %
8.16.5	SENAR-284	Próprio	PERSIANA + BLACKOUT (Persiana rolô Double vision em tecido translúcido com comando de alívio + Persiana rolô em tecido black out com comando de alivio) Ambas com Altura de 2.60m - Screen Sheer - cor Ivory - Cortinas divididas por vãos com dimensões iguais não superiores à 1.40m cada - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14	1.790,00	0,00	2.319,84	2.319,84	0,00	32.477,76	32.477,76	0,443 %
8.16.6	SENAR-236	Próprio	Dispenser P/ Papel Higiênico Rolo cap. 500m Mod kimberly-clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	185,50	0,00	240,40	240,40	0,00	480,80	480,80	0,007 %
8.16.7	SENAR-237	Próprio	Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado Mod Kimberly-clark - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	178,00	0,00	230,68	230,68	0,00	461,36	461,36	0,006 %
8.16.8	SENAR-239	Próprio	Porta Copos Descartáveis 200/80ml Café Água Dispenser Preto Organizador Elegante Black - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	44,00	0,00	57,02	57,02	0,00	57,02	57,02	0,001 %
8.16.9	SENAR-238	Próprio	Dispenser Para Sabonete Em Spray - 800ml - Kimberly Clark - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	320,00	0,00	414,72	414,72	0,00	829,44	829,44	0,011 %
8.16.10	SENAR-255	Próprio	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	UN	18	55,00	71,28	0,00	71,28	1.283,04	0,00	1.283,04	0,018 %
8.16.11	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	34,23	32,61	11,75	44,36	521,76	188,00	709,76	0,010 %
8.16.12	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	29,78	26,67	11,92	38,59	426,72	190,72	617,44	0,008 %
8.16.13	1041	Próprio	Quadro Decorativo Cozinha Área Gourmet Café I Love Coffee Kit com 3 Quadros - bimper 2	UN	1	797,00	0,00	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	1.032,91	0,014 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
8.17			**11º FRENTE - PAISAGISMO**									**4.795,20**	**0,065 %**
8.17.1	SENAR-245	Próprio	Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.850,00	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	4.795,20	4.795,20	0,065 %
9			**HALL 17º ANDAR**									**64.018,83**	**0,874 %**
9.4			**HALL 17º ANDAR - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**5.684,34**	**0,078 %**
9.4.1			**HALL 17º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**397,89**	**0,005 %**
9.4.1.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12	3,81	3,44	1,49	4,93	41,28	17,88	59,16	0,001 %
9.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5	11,09	10,04	4,33	14,37	50,20	21,65	71,85	0,001 %
9.4.1.3	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100	0,73	0,66	0,28	0,94	66,00	28,00	94,00	0,001 %
9.4.1.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	0,89	0,80	0,35	1,15	1,60	0,70	2,30	0,000 %
9.4.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	2,42	2,20	0,93	3,13	13,20	5,58	18,78	0,000 %
9.4.1.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30	3,91	3,52	1,54	5,06	105,60	46,20	151,80	0,002 %
9.4.2			**HALL 17º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**5.286,45**	**0,072 %**
9.4.2.1	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	1	2,21	1,94	0,92	2,86	1,94	0,92	2,86	0,000 %
9.4.2.2	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	39	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	159,51	159,51	0,002 %
9.4.2.3	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	2	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	1.791,84	1.791,84	0,024 %
9.4.2.4	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	2.208,60	1.123,64	3.332,24	0,046 %
9.5			**HALL 17º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**731,00**	**0,010 %**
9.5.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10	5,93	3,50	4,18	7,68	35,00	41,80	76,80	0,001 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
9.5.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10	50,48	35,22	30,20	65,42	352,20	302,00	654,20	0,009 %
9.6			**HALL 17º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS**									**279,30**	**0,004 %**
9.6.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	30	7,19	6,26	3,05	9,31	187,80	91,50	279,30	0,004 %
9.7			**HALL 17º ANDAR - PINTURA**									**13.536,40**	**0,185 %**
9.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30	41,94	32,62	21,73	54,35	978,60	651,90	1.630,50	0,022 %
9.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	5,91	4,06	3,59	7,65	121,80	107,70	229,50	0,003 %
9.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	30	17,29	9,97	12,43	22,40	299,10	372,90	672,00	0,009 %
9.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	80	23,62	15,86	14,75	30,61	1.268,80	1.180,00	2.448,80	0,033 %
9.7.5	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	30	37,09	25,15	22,91	48,06	754,50	687,30	1.441,80	0,020 %
9.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	80	4,65	2,91	3,11	6,02	232,80	248,80	481,60	0,007 %
9.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50	14,22	7,16	11,26	18,42	358,00	563,00	921,00	0,013 %
9.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	15	104,20	48,20	86,84	135,04	723,00	1.302,60	2.025,60	0,028 %
9.7.9	104519	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	40	0,46	0,00	0,59	0,59	0,00	23,60	23,60	0,000 %
9.7.10	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	32,11	27,24	14,37	41,61	1.089,60	574,80	1.664,40	0,023 %
9.7.11	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	38,54	35,56	14,38	49,94	1.422,40	575,20	1.997,60	0,027 %
9.8			**HALL 17º ANDAR - GRANITOS**									**5.244,91**	**0,072 %**
9.8.1	SENAR-602	Próprio	PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL (20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,2	285,00	0,00	369,36	369,36	0,00	5.244,91	5.244,91	0,072 %
9.9			**HALL 17º ANDAR - FORRO**									**9.147,90**	**0,125 %**
9.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	30	82,02	27,05	79,24	106,29	811,50	2.377,20	3.188,70	0,044 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
9.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	30	31,53	12,27	28,59	40,86	368,10	857,70	1.225,80	0,017 %
9.9.3	SENAR-001	Próprio	FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO	m²	14	260,88	31,27	306,83	338,10	437,78	4.295,62	4.733,40	0,065 %
9.10			**HALL 17º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**1.633,30**	**0,022 %**
9.10.1	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.260,27	346,89	1.286,41	1.633,30	346,89	1.286,41	1.633,30	0,022 %
9.11			**HALL 17º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**14.444,97**	**0,197 %**
9.11.1			**HALL 17º ANDAR - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**1.978,06**	**0,027 %**
9.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
9.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %
9.11.1.3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
9.11.1.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
9.11.1.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
9.11.2			**HALL 17º ANDAR - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**41,18**	**0,001 %**
9.11.2.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	15,89	4,25	16,34	20,59	8,50	32,68	41,18	0,001 %
9.11.3			**HALL 17º ANDAR - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**5.060,72**	**0,069 %**
9.11.3.1	SENAR-175	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	269,08	32,09	316,63	348,72	192,54	1.899,78	2.092,32	0,029 %
9.11.3.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
9.11.3.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
9.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	92,04	16,04	103,24	119,28	96,24	619,44	715,68	0,010 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
9.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	12	70,29	32,09	59,00	91,09	385,08	708,00	1.093,08	0,015 %
9.11.3.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	40,42	23,74	28,64	52,38	47,48	57,28	104,76	0,001 %
9.11.3.7	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	72,35	20,75	73,01	93,76	41,50	146,02	187,52	0,003 %
9.11.3.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	61,98	39,39	40,93	80,32	78,78	81,86	160,64	0,002 %
9.11.4			**HALL 17º ANDAR - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**4.082,42**	**0,056 %**
9.11.4.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
9.11.4.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
9.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
9.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,80	1,85	4,37	6,22	185,00	437,00	622,00	0,008 %
9.11.4.5	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
9.11.4.6	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
9.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	14,95	8,59	10,78	19,37	429,50	539,00	968,50	0,013 %
9.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
9.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
9.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21	20,85	8,91	18,11	27,02	187,11	380,31	567,42	0,008 %
9.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6	10,80	10,35	3,64	13,99	62,10	21,84	83,94	0,001 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
9.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
9.11.5			**HALL 17º ANDAR - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**3.282,59**	**0,045 %**
9.11.5.1	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11	20,85	8,91	18,11	27,02	98,01	199,21	297,22	0,004 %
9.11.5.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
9.11.5.3	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11	56,02	32,09	40,51	72,60	352,99	445,61	798,60	0,011 %
9.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
9.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30	13,98	9,61	8,50	18,11	288,30	255,00	543,30	0,007 %
9.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	23,60	15,39	15,19	30,58	30,78	30,38	61,16	0,001 %
9.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
9.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
9.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	1	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	542,71	542,71	0,007 %
9.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
9.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
9.12			**HALL 17º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**512,71**	**0,007 %**
9.12.1	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
9.12.2	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	1	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	492,48	492,48	0,007 %
9.13			**HALL 17º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**6.358,68**	**0,087 %**
9.13.1	1061	Próprio	Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, adesivos de recorte e instalação na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.352,90	0,00	3.049,35	3.049,35	0,00	3.049,35	3.049,35	0,042 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
9.13.2	1062	Próprio	Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de recorte - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	902,00	0,00	1.168,99	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	0,016 %
9.13.3	1063	Próprio	Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	71,50	0,00	92,66	92,66	0,00	92,66	92,66	0,001 %
9.13.4	1501	Próprio	Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - Fornecimento e Instalação	m²	4	395,00	0,00	511,92	511,92	0,00	2.047,68	2.047,68	0,028 %
9.14			**HALL 17º ANDAR - PAISAGISMO**									**5.258,60**	**0,072 %**
9.14.1	SENAR-201I	Próprio	Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato	UN	12	57,30	0,00	74,26	74,26	0,00	891,12	891,12	0,012 %
9.14.2	SENAR-201G	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	2	1.274,00	0,00	1.651,10	1.651,10	0,00	3.302,20	3.302,20	0,045 %
9.14.3	SENAR-201H	Próprio	ARGILA EXPANDIDA 50L	UN	8	59,00	0,00	76,46	76,46	0,00	611,68	611,68	0,008 %
9.14.4	SENAR-201J	Próprio	Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte	UN	2	175,00	226,80	0,00	226,80	453,60	0,00	453,60	0,006 %
9.15			**HALL 17º ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA**									**1.186,72**	**0,016 %**
9.15.1	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,53	25,05	11,92	36,97	400,80	190,72	591,52	0,008 %
9.15.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,71	25,28	11,92	37,20	404,48	190,72	595,20	0,008 %
10			**HALL 16º ANDAR**									**66.943,02**	**0,914 %**
10.4			**HALL 16º ANDAR - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**5.700,96**	**0,078 %**
10.4.1			**HALL 16º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**414,51**	**0,006 %**
10.4.1.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12	3,81	3,44	1,49	4,93	41,28	17,88	59,16	0,001 %
10.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5	11,09	10,04	4,33	14,37	50,20	21,65	71,85	0,001 %
10.4.1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1	12,83	11,65	4,97	16,62	11,65	4,97	16,62	0,000 %
10.4.1.4	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100	0,73	0,66	0,28	0,94	66,00	28,00	94,00	0,001 %
10.4.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	2,42	2,20	0,93	3,13	13,20	5,58	18,78	0,000 %
10.4.1.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30	3,91	3,52	1,54	5,06	105,60	46,20	151,80	0,002 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
10.4.1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	0,89	0,80	0,35	1,15	1,60	0,70	2,30	0,000 %
10.4.2			**HALL 16º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**5.286,45**	**0,072 %**
10.4.2.1	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	1	2,21	1,94	0,92	2,86	1,94	0,92	2,86	0,000 %
10.4.2.2	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	39	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	159,51	159,51	0,002 %
10.4.2.3	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	2	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	1.791,84	1.791,84	0,024 %
10.4.2.4	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	2.208,60	1.123,64	3.332,24	0,046 %
10.5			**HALL 16º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**731,00**	**0,010 %**
10.5.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10	5,93	3,50	4,18	7,68	35,00	41,80	76,80	0,001 %
10.5.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10	50,48	35,22	30,20	65,42	352,20	302,00	654,20	0,009 %
10.6			**HALL 16º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS**									**279,30**	**0,004 %**
10.6.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	30	7,19	6,26	3,05	9,31	187,80	91,50	279,30	0,004 %
10.7			**HALL 16º ANDAR - PINTURA**									**13.536,40**	**0,185 %**
10.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30	41,94	32,62	21,73	54,35	978,60	651,90	1.630,50	0,022 %
10.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	5,91	4,06	3,59	7,65	121,80	107,70	229,50	0,003 %
10.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	30	17,29	9,97	12,43	22,40	299,10	372,90	672,00	0,009 %
10.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	80	23,62	15,86	14,75	30,61	1.268,80	1.180,00	2.448,80	0,033 %
10.7.5	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	30	37,09	25,15	22,91	48,06	754,50	687,30	1.441,80	0,020 %
10.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	80	4,65	2,91	3,11	6,02	232,80	248,80	481,60	0,007 %
10.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50	14,22	7,16	11,26	18,42	358,00	563,00	921,00	0,013 %
10.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	15	104,20	48,20	86,84	135,04	723,00	1.302,60	2.025,60	0,028 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
10.7.9	104519	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	40	0,46	0,00	0,59	0,59	0,00	23,60	23,60	0,000 %
10.7.10	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	32,11	27,24	14,37	41,61	1.089,60	574,80	1.664,40	0,023 %
10.7.11	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	38,54	35,56	14,38	49,94	1.422,40	575,20	1.997,60	0,027 %
10.8			**HALL 16º ANDAR - GRANITOS**									**7.128,64**	**0,097 %**
10.8.1	SENAR-602	Próprio	PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL (20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,3	285,00	0,00	369,36	369,36	0,00	7.128,64	7.128,64	0,097 %
10.9			**HALL 16º ANDAR - FORRO**									**9.147,90**	**0,125 %**
10.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	30	82,02	27,05	79,24	106,29	811,50	2.377,20	3.188,70	0,044 %
10.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	30	31,53	12,27	28,59	40,86	368,10	857,70	1.225,80	0,017 %
10.9.3	SENAR-001	Próprio	FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO	m²	14	260,88	31,27	306,83	338,10	437,78	4.295,62	4.733,40	0,065 %
10.10			**HALL 16º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**1.633,30**	**0,022 %**
10.10.1	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.260,27	346,89	1.286,41	1.633,30	346,89	1.286,41	1.633,30	0,022 %
10.11			**HALL 16º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**14.444,97**	**0,197 %**
10.11.1			**HALL 16º ANDAR - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**1.978,06**	**0,027 %**
10.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
10.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %
10.11.1.3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
10.11.1.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
10.11.1.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
10.11.2			**HALL 16º ANDAR - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**41,18**	**0,001 %**
10.11.2.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	15,89	4,25	16,34	20,59	8,50	32,68	41,18	0,001 %
10.11.3			**HALL 16º ANDAR - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**5.060,72**	**0,069 %**
10.11.3.1	SENAR-175	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	269,08	32,09	316,63	348,72	192,54	1.899,78	2.092,32	0,029 %
10.11.3.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
10.11.3.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
10.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	92,04	16,04	103,24	119,28	96,24	619,44	715,68	0,010 %
10.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	12	70,29	32,09	59,00	91,09	385,08	708,00	1.093,08	0,015 %
10.11.3.7	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	40,42	23,74	28,64	52,38	47,48	57,28	104,76	0,001 %
10.11.3.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	61,98	39,39	40,93	80,32	78,78	81,86	160,64	0,002 %
10.11.3.9	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	72,35	20,75	73,01	93,76	41,50	146,02	187,52	0,003 %
10.11.4			**HALL 16º ANDAR - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**4.082,42**	**0,056 %**
10.11.4.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
10.11.4.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
10.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
10.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,80	1,85	4,37	6,22	185,00	437,00	622,00	0,008 %
10.11.4.5	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
10.11.4.6	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
10.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	14,95	8,59	10,78	19,37	429,50	539,00	968,50	0,013 %
10.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
10.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
10.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21	20,85	8,91	18,11	27,02	187,11	380,31	567,42	0,008 %
10.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6	10,80	10,35	3,64	13,99	62,10	21,84	83,94	0,001 %
10.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
10.11.5			**HALL 16º ANDAR - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**3.282,59**	**0,045 %**
10.11.5.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
10.11.5.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11	20,85	8,91	18,11	27,02	98,01	199,21	297,22	0,004 %
10.11.5.3	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11	56,02	32,09	40,51	72,60	352,99	445,61	798,60	0,011 %
10.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
10.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30	13,98	9,61	8,50	18,11	288,30	255,00	543,30	0,007 %
10.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	23,60	15,39	15,19	30,58	30,78	30,38	61,16	0,001 %
10.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
10.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
10.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	1	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	542,71	542,71	0,007 %

SMART AMERICAS

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
10.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
10.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
10.12			**HALL 16º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**512,71**	**0,007 %**
10.12.1	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
10.12.2	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	1	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	492,48	492,48	0,007 %
10.13			**HALL 16º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**7.382,52**	**0,101 %**
10.13.1	1064	Próprio	Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, adesivos de recorte e instalação na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.352,90	0,00	3.049,35	3.049,35	0,00	3.049,35	3.049,35	0,042 %
10.13.2	1065	Próprio	Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de recorte - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	902,00	0,00	1.168,99	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	0,016 %
10.13.3	1066	Próprio	Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	71,50	0,00	92,66	92,66	0,00	92,66	92,66	0,001 %
10.13.4	1501	Próprio	Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - Fornecimento e Instalação	m²	6	395,00	0,00	511,92	511,92	0,00	3.071,52	3.071,52	0,042 %
10.14			**HALL 16º ANDAR - PAISAGISMO**									**5.258,60**	**0,072 %**
10.14.1	SENAR-201J	Próprio	Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte	UN	2	175,00	226,80	0,00	226,80	453,60	0,00	453,60	0,006 %
10.14.2	SENAR-201I	Próprio	Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato	UN	12	57,30	0,00	74,26	74,26	0,00	891,12	891,12	0,012 %
10.14.3	SENAR-201H	Próprio	ARGILA EXPANDIDA 50L	UN	8	59,00	0,00	76,46	76,46	0,00	611,68	611,68	0,008 %
10.14.4	SENAR-201G	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	2	1.274,00	0,00	1.651,10	1.651,10	0,00	3.302,20	3.302,20	0,045 %
10.15			**HALL 16º ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA**									**1.186,72**	**0,016 %**
10.15.1	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,53	25,05	11,92	36,97	400,80	190,72	591,52	0,008 %
10.15.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,71	25,28	11,92	37,20	404,48	190,72	595,20	0,008 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
11			**HALL 15º ANDAR**									**66.959,64**	**0,914 %**
11.4			**HALL 15º ANDAR - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**5.717,58**	**0,078 %**
11.4.1			**HALL 15º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**431,13**	**0,006 %**
11.4.1.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12	3,81	3,44	1,49	4,93	41,28	17,88	59,16	0,001 %
11.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5	11,09	10,04	4,33	14,37	50,20	21,65	71,85	0,001 %
11.4.1.3	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100	0,73	0,66	0,28	0,94	66,00	28,00	94,00	0,001 %
11.4.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	2,42	2,20	0,93	3,13	13,20	5,58	18,78	0,000 %
11.4.1.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30	3,91	3,52	1,54	5,06	105,60	46,20	151,80	0,002 %
11.4.1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	0,89	0,80	0,35	1,15	1,60	0,70	2,30	0,000 %
11.4.1.8	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2	12,83	11,65	4,97	16,62	23,30	9,94	33,24	0,000 %
11.4.2			**HALL 15º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**5.286,45**	**0,072 %**
11.4.2.1	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	1	2,21	1,94	0,92	2,86	1,94	0,92	2,86	0,000 %
11.4.2.2	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	39	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	159,51	159,51	0,002 %
11.4.2.3	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	2	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	1.791,84	1.791,84	0,024 %
11.4.2.4	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	2.208,60	1.123,64	3.332,24	0,046 %
11.5			**HALL 15º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**731,00**	**0,010 %**
11.5.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10	5,93	3,50	4,18	7,68	35,00	41,80	76,80	0,001 %
11.5.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10	50,48	35,22	30,20	65,42	352,20	302,00	654,20	0,009 %
11.6			**HALL 15º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS**									**279,30**	**0,004 %**
11.6.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	30	7,19	6,26	3,05	9,31	187,80	91,50	279,30	0,004 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
11.7			**HALL 15º ANDAR - PINTURA**									**13.536,40**	**0,185 %**
11.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30	41,94	32,62	21,73	54,35	978,60	651,90	1.630,50	0,022 %
11.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	5,91	4,06	3,59	7,65	121,80	107,70	229,50	0,003 %
11.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	30	17,29	9,97	12,43	22,40	299,10	372,90	672,00	0,009 %
11.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	80	23,62	15,86	14,75	30,61	1.268,80	1.180,00	2.448,80	0,033 %
11.7.5	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	30	37,09	25,15	22,91	48,06	754,50	687,30	1.441,80	0,020 %
11.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	80	4,65	2,91	3,11	6,02	232,80	248,80	481,60	0,007 %
11.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50	14,22	7,16	11,26	18,42	358,00	563,00	921,00	0,013 %
11.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	15	104,20	48,20	86,84	135,04	723,00	1.302,60	2.025,60	0,028 %
11.7.9	104519	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	40	0,46	0,00	0,59	0,59	0,00	23,60	23,60	0,000 %
11.7.10	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	32,11	27,24	14,37	41,61	1.089,60	574,80	1.664,40	0,023 %
11.7.11	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	38,54	35,56	14,38	49,94	1.422,40	575,20	1.997,60	0,027 %
11.8			**HALL 15º ANDAR - GRANITOS**									**7.128,64**	**0,097 %**
11.8.1	SENAR-602	Próprio	PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL (20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,3	285,00	0,00	369,36	369,36	0,00	7.128,64	7.128,64	0,097 %
11.9			**HALL 15º ANDAR - FORRO**									**9.147,90**	**0,125 %**
11.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	30	82,02	27,05	79,24	106,29	811,50	2.377,20	3.188,70	0,044 %
11.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	30	31,53	12,27	28,59	40,86	368,10	857,70	1.225,80	0,017 %
11.9.3	SENAR-001	Próprio	FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO	m²	14	260,88	31,27	306,83	338,10	437,78	4.295,62	4.733,40	0,065 %
11.10			**HALL 15º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**1.633,30**	**0,022 %**

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
11.10.1	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.260,27	346,89	1.286,41	1.633,30	346,89	1.286,41	1.633,30	0,022 %
11.11			**HALL 15º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**14.444,97**	**0,197 %**
11.11.1			**HALL 15º ANDAR - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**1.978,06**	**0,027 %**
11.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
11.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %
11.11.1.3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
11.11.1.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
11.11.1.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
11.11.2			**HALL 15º ANDAR - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**41,18**	**0,001 %**
11.11.2.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	15,89	4,25	16,34	20,59	8,50	32,68	41,18	0,001 %
11.11.3			**HALL 15º ANDAR - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**5.060,72**	**0,069 %**
11.11.3.1	SENAR-175	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	269,08	32,09	316,63	348,72	192,54	1.899,78	2.092,32	0,029 %
11.11.3.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
11.11.3.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
11.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	92,04	16,04	103,24	119,28	96,24	619,44	715,68	0,010 %
11.11.3.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	40,42	23,74	28,64	52,38	47,48	57,28	104,76	0,001 %
11.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	12	70,29	32,09	59,00	91,09	385,08	708,00	1.093,08	0,015 %

SMART AMERICAS

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
11.11.3.6	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	72,35	20,75	73,01	93,76	41,50	146,02	187,52	0,003 %
11.11.3.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	61,98	39,39	40,93	80,32	78,78	81,86	160,64	0,002 %
11.11.4			**HALL 15º ANDAR - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**4.082,42**	**0,056 %**
11.11.4.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
11.11.4.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
11.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
11.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,80	1,85	4,37	6,22	185,00	437,00	622,00	0,008 %
11.11.4.5	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
11.11.4.6	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
11.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	14,95	8,59	10,78	19,37	429,50	539,00	968,50	0,013 %
11.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
11.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
11.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21	20,85	8,91	18,11	27,02	187,11	380,31	567,42	0,008 %
11.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6	10,80	10,35	3,64	13,99	62,10	21,84	83,94	0,001 %
11.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
11.11.5			**HALL 15º ANDAR - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**3.282,59**	**0,045 %**
11.11.5.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
11.11.5.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11	20,85	8,91	18,11	27,02	98,01	199,21	297,22	0,004 %
11.11.5.3	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11	56,02	32,09	40,51	72,60	352,99	445,61	798,60	0,011 %
11.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
11.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30	13,98	9,61	8,50	18,11	288,30	255,00	543,30	0,007 %
11.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	23,60	15,39	15,19	30,58	30,78	30,38	61,16	0,001 %
11.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
11.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
11.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	1	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	542,71	542,71	0,007 %
11.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
11.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
11.12			**HALL 15º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**512,71**	**0,007 %**
11.12.1	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
11.12.2	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	1	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	492,48	492,48	0,007 %
11.13			**HALL 15º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**7.382,52**	**0,101 %**
11.13.1	1067	Próprio	Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, adesivos de recorte e instalação na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.352,90	0,00	3.049,35	3.049,35	0,00	3.049,35	3.049,35	0,042 %
11.13.2	1068	Próprio	Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de recorte - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	902,00	0,00	1.168,99	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	0,016 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
11.13.3	1069	Próprio	Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	71,50	0,00	92,66	92,66	0,00	92,66	92,66	0,001 %
11.13.4	1501	Próprio	Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - Fornecimento e Instalação	m²	6	395,00	0,00	511,92	511,92	0,00	3.071,52	3.071,52	0,042 %
11.14			**HALL 15º ANDAR - PAISAGISMO**									**5.258,60**	**0,072 %**
11.14.1	SENAR-201J	Próprio	Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte	UN	2	175,00	226,80	0,00	226,80	453,60	0,00	453,60	0,006 %
11.14.2	SENAR-201I	Próprio	Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato	UN	12	57,30	0,00	74,26	74,26	0,00	891,12	891,12	0,012 %
11.14.3	SENAR-201G	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	2	1.274,00	0,00	1.651,10	1.651,10	0,00	3.302,20	3.302,20	0,045 %
11.14.4	SENAR-201H	Próprio	ARGILA EXPANDIDA 50L	UN	8	59,00	0,00	76,46	76,46	0,00	611,68	611,68	0,008 %
11.15			**HALL 15º ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA**									**1.186,72**	**0,016 %**
11.15.1	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,53	25,05	11,92	36,97	400,80	190,72	591,52	0,008 %
11.15.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,71	25,28	11,92	37,20	404,48	190,72	595,20	0,008 %
12			**HALL 14º ANDAR**									**84.025,33**	**1,147 %**
12.4			**HALL 14º ANDAR - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**5.717,58**	**0,078 %**
12.4.1			**HALL 14º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**431,13**	**0,006 %**
12.4.1.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12	3,81	3,44	1,49	4,93	41,28	17,88	59,16	0,001 %
12.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5	11,09	10,04	4,33	14,37	50,20	21,65	71,85	0,001 %
12.4.1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2	12,83	11,65	4,97	16,62	23,30	9,94	33,24	0,000 %
12.4.1.4	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100	0,73	0,66	0,28	0,94	66,00	28,00	94,00	0,001 %
12.4.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	2,42	2,20	0,93	3,13	13,20	5,58	18,78	0,000 %
12.4.1.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30	3,91	3,52	1,54	5,06	105,60	46,20	151,80	0,002 %
12.4.1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	0,89	0,80	0,35	1,15	1,60	0,70	2,30	0,000 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
12.4.2			**HALL 14º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**5.286,45**	**0,072 %**
12.4.2.1	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	1	2,21	1,94	0,92	2,86	1,94	0,92	2,86	0,000 %
12.4.2.2	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	39	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	159,51	159,51	0,002 %
12.4.2.3	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	2	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	1.791,84	1.791,84	0,024 %
12.4.2.4	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	2.208,60	1.123,64	3.332,24	0,046 %
12.5			**HALL 14º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**731,00**	**0,010 %**
12.5.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10	5,93	3,50	4,18	7,68	35,00	41,80	76,80	0,001 %
12.5.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10	50,48	35,22	30,20	65,42	352,20	302,00	654,20	0,009 %
12.6			**HALL 14º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS**									**279,30**	**0,004 %**
12.6.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	30	7,19	6,26	3,05	9,31	187,80	91,50	279,30	0,004 %
12.7			**HALL 14º ANDAR - PINTURA**									**13.536,40**	**0,185 %**
12.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30	41,94	32,62	21,73	54,35	978,60	651,90	1.630,50	0,022 %
12.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	5,91	4,06	3,59	7,65	121,80	107,70	229,50	0,003 %
12.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	30	17,29	9,97	12,43	22,40	299,10	372,90	672,00	0,009 %
12.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	80	23,62	15,86	14,75	30,61	1.268,80	1.180,00	2.448,80	0,033 %
12.7.5	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	30	37,09	25,15	22,91	48,06	754,50	687,30	1.441,80	0,020 %
12.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	80	4,65	2,91	3,11	6,02	232,80	248,80	481,60	0,007 %
12.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50	14,22	7,16	11,26	18,42	358,00	563,00	921,00	0,013 %
12.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	15	104,20	48,20	86,84	135,04	723,00	1.302,60	2.025,60	0,028 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
12.7.9	104519	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	40	0,46	0,00	0,59	0,59	0,00	23,60	23,60	0,000 %
12.7.10	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	32,11	27,24	14,37	41,61	1.089,60	574,80	1.664,40	0,023 %
12.7.11	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	38,54	35,56	14,38	49,94	1.422,40	575,20	1.997,60	0,027 %
12.8			**HALL 14º ANDAR - GRANITOS**									**7.128,64**	**0,097 %**
12.8.1	SENAR-602	Próprio	PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL (20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,3	285,00	0,00	369,36	369,36	0,00	7.128,64	7.128,64	0,097 %
12.9			**HALL 14º ANDAR - FORRO**									**9.147,90**	**0,125 %**
12.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	30	82,02	27,05	79,24	106,29	811,50	2.377,20	3.188,70	0,044 %
12.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	30	31,53	12,27	28,59	40,86	368,10	857,70	1.225,80	0,017 %
12.9.3	SENAR-001	Próprio	FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO	m²	14	260,88	31,27	306,83	338,10	437,78	4.295,62	4.733,40	0,065 %
12.10			**HALL 14º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**1.633,30**	**0,022 %**
12.10.1	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.260,27	346,89	1.286,41	1.633,30	346,89	1.286,41	1.633,30	0,022 %
12.11			**HALL 14º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**21.157,65**	**0,289 %**
12.11.1			**HALL 14º ANDAR - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**1.978,06**	**0,027 %**
12.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
12.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %
12.11.1.3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
12.11.1.4	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
12.11.1.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
12.11.2			**HALL 14º ANDAR - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**41,18**	**0,001 %**
12.11.2.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	15,89	4,25	16,34	20,59	8,50	32,68	41,18	0,001 %
12.11.3			**HALL 14º ANDAR - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**10.770,69**	**0,147 %**
12.11.3.1	SENAR-357	Próprio	Luminária LED linear pendente (1672mm), Modelo LLN03-P (LLN03-P2400840 / 26.50W / 4000K Lumicenter) com corpo em alumínio extrudado na cor PRETO microtexturizada e difusor em acrílico lei Completa, com placa de LED e driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. IP20.	UN	7	850,00	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	7.711,20	7.711,20	0,105 %
12.11.3.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
12.11.3.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
12.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	92,04	16,04	103,24	119,28	96,24	619,44	715,68	0,010 %
12.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	13	70,29	32,09	59,00	91,09	417,17	767,00	1.184,17	0,016 %
12.11.3.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	40,42	23,74	28,64	52,38	47,48	57,28	104,76	0,001 %
12.11.3.7	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	72,35	20,75	73,01	93,76	41,50	146,02	187,52	0,003 %
12.11.3.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	61,98	39,39	40,93	80,32	78,78	81,86	160,64	0,002 %
12.11.4			**HALL 14º ANDAR - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**4.082,42**	**0,056 %**
12.11.4.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
12.11.4.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
12.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
12.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,80	1,85	4,37	6,22	185,00	437,00	622,00	0,008 %
12.11.4.5	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
12.11.4.6	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
12.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	14,95	8,59	10,78	19,37	429,50	539,00	968,50	0,013 %
12.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
12.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %
12.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21	20,85	8,91	18,11	27,02	187,11	380,31	567,42	0,008 %
12.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6	10,80	10,35	3,64	13,99	62,10	21,84	83,94	0,001 %
12.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
12.11.5			**HALL 14º ANDAR - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**4.285,30**	**0,059 %**
12.11.5.1	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	1	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	542,71	542,71	0,007 %
12.11.5.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11	20,85	8,91	18,11	27,02	98,01	199,21	297,22	0,004 %
12.11.5.3	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11	56,02	32,09	40,51	72,60	352,99	445,61	798,60	0,011 %
12.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
12.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30	13,98	9,61	8,50	18,11	288,30	255,00	543,30	0,007 %
12.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	23,60	15,39	15,19	30,58	30,78	30,38	61,16	0,001 %
12.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
12.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
12.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	1	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	542,71	542,71	0,007 %
12.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
12.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
12.11.5.12	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
12.11.5.13	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	50	7,10	0,00	9,20	9,20	0,00	460,00	460,00	0,006 %
12.12			**HALL 14º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**512,71**	**0,007 %**
12.12.1	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
12.12.2	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	1	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	492,48	492,48	0,007 %
12.13			**HALL 14º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**7.382,52**	**0,101 %**
12.13.1	1070	Próprio	Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, adesivos de recorte e instalação na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.352,90	0,00	3.049,35	3.049,35	0,00	3.049,35	3.049,35	0,042 %
12.13.2	1071	Próprio	Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de recorte - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	902,00	0,00	1.168,99	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	0,016 %
12.13.3	1072	Próprio	Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	71,50	0,00	92,66	92,66	0,00	92,66	92,66	0,001 %
12.13.4	1501	Próprio	Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - Fornecimento e Instalação	m²	6	395,00	0,00	511,92	511,92	0,00	3.071,52	3.071,52	0,042 %
12.14			**HALL 14º ANDAR - PAISAGISMO**									**5.258,60**	**0,072 %**
12.14.1	SENAR-201J	Próprio	Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte	UN	2	175,00	226,80	0,00	226,80	453,60	0,00	453,60	0,006 %
12.14.2	SENAR-201I	Próprio	Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato	UN	12	57,30	0,00	74,26	74,26	0,00	891,12	891,12	0,012 %
12.14.3	SENAR-201G	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	2	1.274,00	0,00	1.651,10	1.651,10	0,00	3.302,20	3.302,20	0,045 %

SMART AMERICAS

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
12.14.4	SENAR-201H	Próprio	ARGILA EXPANDIDA 50L	UN	8	59,00	0,00	76,46	76,46	0,00	611,68	611,68	0,008 %
12.15			**HALL 14º ANDAR - LIMPEZA - PERMANENTE E FINA**									**1.186,72**	**0,016 %**
12.15.1	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,53	25,05	11,92	36,97	400,80	190,72	591,52	0,008 %
12.15.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,71	25,28	11,92	37,20	404,48	190,72	595,20	0,008 %
12.16			**HALL 14º ANDAR - EQUIPAMENTOS**									**10.353,01**	**0,141 %**
12.16.1	SENAR-232	Próprio	TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	1	8.309,00	0,00	10.353,01	10353,01 (24.6%)	0,00	10.353,01	10.353,01	0,141 %
13			**HALL 13 º ANDAR**									**63.350,16**	**0,865 %**
13.4			**HALL 13º ANDAR - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**5.754,39**	**0,079 %**
13.4.1			**HALL 16º ANDAR - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**431,13**	**0,006 %**
13.4.1.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12	3,81	3,44	1,49	4,93	41,28	17,88	59,16	0,001 %
13.4.1.2	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5	11,09	10,04	4,33	14,37	50,20	21,65	71,85	0,001 %
13.4.1.3	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100	0,73	0,66	0,28	0,94	66,00	28,00	94,00	0,001 %
13.4.1.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	0,89	0,80	0,35	1,15	1,60	0,70	2,30	0,000 %
13.4.1.5	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6	2,42	2,20	0,93	3,13	13,20	5,58	18,78	0,000 %
13.4.1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2	12,83	11,65	4,97	16,62	23,30	9,94	33,24	0,000 %
13.4.1.7	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30	3,91	3,52	1,54	5,06	105,60	46,20	151,80	0,002 %
13.4.2			**HALL 13º ANDAR - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**5.323,26**	**0,073 %**
13.4.2.1	100267	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019	UN	1	2,21	1,94	0,92	2,86	1,94	0,92	2,86	0,000 %
13.4.2.2	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	48	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	196,32	196,32	0,003 %
13.4.2.3	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	2	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	1.791,84	1.791,84	0,024 %
13.4.2.4	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	5.142,35	4.417,21	2.247,27	6.664,48	2.208,60	1.123,64	3.332,24	0,046 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
13.5			**HALL 13º ANDAR - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**731,00**	**0,010 %**
13.5.1	104410	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10	5,93	3,50	4,18	7,68	35,00	41,80	76,80	0,001 %
13.5.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10	50,48	35,22	30,20	65,42	352,20	302,00	654,20	0,009 %
13.6			**HALL 13º ANDAR - PISOS E REVESTIMENTOS**									**279,30**	**0,004 %**
13.6.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	30	7,19	6,26	3,05	9,31	187,80	91,50	279,30	0,004 %
13.7			**HALL 13º ANDAR - PINTURA**									**13.536,40**	**0,185 %**
13.7.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	30	41,94	32,62	21,73	54,35	978,60	651,90	1.630,50	0,022 %
13.7.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	30	5,91	4,06	3,59	7,65	121,80	107,70	229,50	0,003 %
13.7.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	30	17,29	9,97	12,43	22,40	299,10	372,90	672,00	0,009 %
13.7.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	80	23,62	15,86	14,75	30,61	1.268,80	1.180,00	2.448,80	0,033 %
13.7.5	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	30	37,09	25,15	22,91	48,06	754,50	687,30	1.441,80	0,020 %
13.7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	80	4,65	2,91	3,11	6,02	232,80	248,80	481,60	0,007 %
13.7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50	14,22	7,16	11,26	18,42	358,00	563,00	921,00	0,013 %
13.7.8	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	15	104,20	48,20	86,84	135,04	723,00	1.302,60	2.025,60	0,028 %
13.7.9	104519	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	40	0,46	0,00	0,59	0,59	0,00	23,60	23,60	0,000 %
13.7.10	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	32,11	27,24	14,37	41,61	1.089,60	574,80	1.664,40	0,023 %
13.7.11	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	38,54	35,56	14,38	49,94	1.422,40	575,20	1.997,60	0,027 %
13.8			**HALL 13º ANDAR - GRANITOS**									**4.506,19**	**0,062 %**
13.8.1	SENAR-602	Próprio	PERFIL DE GRANITO (MOLDURA ELEVADOR) - PRETO SÃO GABRIEL (20cm de largura X engrosso de 4cm) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,2	285,00	0,00	369,36	369,36	0,00	4.506,19	4.506,19	0,062 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
13.9			**HALL 13º ANDAR - FORRO**									**9.147,90**	**0,125 %**
13.9.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	30	82,02	27,05	79,24	106,29	811,50	2.377,20	3.188,70	0,044 %
13.9.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	30	31,53	12,27	28,59	40,86	368,10	857,70	1.225,80	0,017 %
13.9.3	SENAR-001	Próprio	FORRO MINERAL - PLACA ARMSTRONG GEORGIAN 625 MM X 625 MM TEGULAR - INCLUI PERFIS E ACESSÓRIO PARA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO	m²	14	260,88	31,27	306,83	338,10	437,78	4.295,62	4.733,40	0,065 %
13.10			**HALL 13º ANDAR - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**1.633,30**	**0,022 %**
13.10.1	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.260,27	346,89	1.286,41	1.633,30	346,89	1.286,41	1.633,30	0,022 %
13.11			**HALL 13º ANDAR - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS**									**14.444,97**	**0,197 %**
13.11.1			**HALL 13º ANDAR - PADRÃO MEDIÇÃO E RAMAL ALIMENTADOR**									**1.978,06**	**0,027 %**
13.11.1.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
13.11.1.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20	38,22	8,26	41,27	49,53	165,20	825,40	990,60	0,014 %
13.11.1.3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
13.11.1.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
13.11.1.5	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	184,24	50,25	188,52	238,77	50,25	188,52	238,77	0,003 %
13.11.2			**HALL 13º ANDAR - PAINEL ELÉTRICO - INTERNO**									**41,18**	**0,001 %**
13.11.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	15,89	4,25	16,34	20,59	8,50	32,68	41,18	0,001 %
13.11.3			**HALL 13º ANDAR - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**5.060,72**	**0,069 %**
13.11.3.1	SENAR-175	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	269,08	32,09	316,63	348,72	192,54	1.899,78	2.092,32	0,029 %
13.11.3.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
13.11.3.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
13.11.3.4	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	92,04	16,04	103,24	119,28	96,24	619,44	715,68	0,010 %
13.11.3.5	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	12	70,29	32,09	59,00	91,09	385,08	708,00	1.093,08	0,015 %
13.11.3.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	40,42	23,74	28,64	52,38	47,48	57,28	104,76	0,001 %
13.11.3.7	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	72,35	20,75	73,01	93,76	41,50	146,02	187,52	0,003 %
13.11.3.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	61,98	39,39	40,93	80,32	78,78	81,86	160,64	0,002 %
13.11.4			**HALL 13º ANDAR - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**4.082,42**	**0,056 %**
13.11.4.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
13.11.4.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
13.11.4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,35	1,46	2,88	4,34	146,00	288,00	434,00	0,006 %
13.11.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,80	1,85	4,37	6,22	185,00	437,00	622,00	0,008 %
13.11.4.5	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
13.11.4.6	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
13.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	14,95	8,59	10,78	19,37	429,50	539,00	968,50	0,013 %
13.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
13.11.4.9	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	23,60	15,39	15,19	30,58	184,68	182,28	366,96	0,005 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
13.11.4.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21	20,85	8,91	18,11	27,02	187,11	380,31	567,42	0,008 %
13.11.4.11	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	6	10,80	10,35	3,64	13,99	62,10	21,84	83,94	0,001 %
13.11.4.12	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
13.11.5			**HALL 13º ANDAR - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**3.282,59**	**0,045 %**
13.11.5.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
13.11.5.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11	20,85	8,91	18,11	27,02	98,01	199,21	297,22	0,004 %
13.11.5.3	ELE017	Próprio	ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA PRÉ ZINCADA - CHAPA 16 - SEM TAMPA ACESSÓRIOS DE INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	11	56,02	32,09	40,51	72,60	352,99	445,61	798,60	0,011 %
13.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	60,08	33,72	44,14	77,86	134,88	176,56	311,44	0,004 %
13.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30	13,98	9,61	8,50	18,11	288,30	255,00	543,30	0,007 %
13.11.5.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	23,60	15,39	15,19	30,58	30,78	30,38	61,16	0,001 %
13.11.5.7	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2	4,13	0,00	5,35	5,35	0,00	10,70	10,70	0,000 %
13.11.5.8	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	2	1,59	0,00	2,06	2,06	0,00	4,12	4,12	0,000 %
13.11.5.9	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	1	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	542,71	542,71	0,007 %
13.11.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2	2,56	0,00	3,31	3,31	0,00	6,62	6,62	0,000 %
13.11.5.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
13.12			**HALL 13º ANDAR - PREVENÇÃO CONTRA-INCÊNDIO**									**512,71**	**0,007 %**
13.12.1	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	15,61	0,00	20,23	20,23	0,00	20,23	20,23	0,000 %
13.12.2	SENAR-217	Próprio	PORTA EXTINTOR TRAMONTINA - MODELO SUPREMO - ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UN	1	380,00	0,00	492,48	492,48	0,00	492,48	492,48	0,007 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
13.13			**HALL 13º ANDAR - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**6.358,68**	**0,087 %**
13.13.1	1073	Próprio	Quadro de identificação com 0.70m x 1.20m em acrílico 2 cores com corte laser, adesivos de recorte e instalação na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.352,90	0,00	3.049,35	3.049,35	0,00	3.049,35	3.049,35	0,042 %
13.13.2	1074	Próprio	Quadro de Avisos com 0.70m x 1.20m em vidro 6mm + logo em adesivo de recorte - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	902,00	0,00	1.168,99	1.168,99	0,00	1.168,99	1.168,99	0,016 %
13.13.3	1075	Próprio	Número do andar com 0.40m x 0.30m em acrílico verde 6mm recortado a laser e instalado na parede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	71,50	0,00	92,66	92,66	0,00	92,66	92,66	0,001 %
13.13.4	1501	Próprio	Envelopamento Porta de Elevador - Película Adesivo Vinil Lavável - Fornecimento e Instalação	m²	4	395,00	0,00	511,92	511,92	0,00	2.047,68	2.047,68	0,028 %
13.14			**HALL 13º ANDAR - PAISAGISMO**									**5.258,60**	**0,072 %**
13.14.1	SENAR-201I	Próprio	Planta em Vaso Espada de São Jorge de dimetro de 20cm (se for outro diâmetro precisa recalcular conforme medida das floreiras) + prato	UN	12	57,30	0,00	74,26	74,26	0,00	891,12	891,12	0,012 %
13.14.2	SENAR-201J	Próprio	Montagem da floreira com argila espandida + vaso + prato - com transporte	UN	2	175,00	226,80	0,00	226,80	453,60	0,00	453,60	0,006 %
13.14.3	SENAR-201G	Próprio	CAIXA EM CHAPA GALVENIZADA NA COR PRETO (CONTENÇÃO VAZAMENTOS) DIMENSÃO 1300X 297 X 400 mm - DIMENSÕES A SEREM CONFIRMADAS COM MARCENARIA	UN	2	1.274,00	0,00	1.651,10	1.651,10	0,00	3.302,20	3.302,20	0,045 %
13.14.4	SENAR-201H	Próprio	ARGILA EXPANDIDA 50L	UN	8	59,00	0,00	76,46	76,46	0,00	611,68	611,68	0,008 %
13.15			**HALL 13º ANDAR - LIMPEZA PERMANENTE**									**1.186,72**	**0,016 %**
13.15.1	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,53	25,05	11,92	36,97	400,80	190,72	591,52	0,008 %
13.15.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	28,71	25,28	11,92	37,20	404,48	190,72	595,20	0,008 %
14			**16º FRENTE - SALA TI**									**68.936,21**	**0,941 %**
14.4			**16º FRENTE - SALA TI - DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE VERTICAL**									**1.137,75**	**0,016 %**
14.4.1			**16º FRENTE - SALA TI - RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**									**6,26**	**0,000 %**
14.4.1.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2	2,42	2,20	0,93	3,13	4,40	1,86	6,26	0,000 %
14.4.2			**16º FRENTE - SALA TI - TRANSPORTE DE MATERIAIS**									**1.131,49**	**0,015 %**
14.4.2.1	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	13	3,16	0,00	4,09	4,09	0,00	53,17	53,17	0,001 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
14.4.2.2	SENAR-71	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CLASSES A, B, C, e D, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHOS COM CERTIFICAÇÃO DE DESTINO - VOLUME 5m³	UN	1	691,30	0,00	895,92	895,92	0,00	895,92	895,92	0,012 %
14.4.2.3	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	20	1,30	0,00	1,68	1,68	0,00	33,60	33,60	0,000 %
14.4.2.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	28,71	25,28	11,92	37,20	101,12	47,68	148,80	0,002 %
14.5			**16º FRENTE - SALA TI - FORROS - PAREDES E REVESTIMENTOS**									**2.056,22**	**0,028 %**
14.5.1			**16º FRENTE - SALA TI - FORRO E PAREDES**									**2.056,22**	**0,028 %**
14.5.1.1	96372	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	m²	10	31,93	2,55	38,83	41,38	25,50	388,30	413,80	0,006 %
14.5.1.2	96360	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	9,45	126,37	24,29	139,48	163,77	229,54	1.318,08	1.547,62	0,021 %
14.5.1.3	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	2	36,58	3,23	44,17	47,40	6,46	88,34	94,80	0,001 %
14.7			**16º FRENTE - SALA TI - PINTURA**									**2.040,48**	**0,028 %**
14.7.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	18	23,62	15,86	14,75	30,61	285,48	265,50	550,98	0,008 %
14.7.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	18	4,65	2,91	3,11	6,02	52,38	55,98	108,36	0,001 %
14.7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9	14,22	7,16	11,26	18,42	64,44	101,34	165,78	0,002 %
14.7.4	SENAR-173	Próprio	PINTURA - TEXTURA EM CIMENTO QUEIMADO - COR AVENIDA EXPRESSA – SUVINIL - MATERIAL E APLICAÇÃO	m²	9	104,20	48,20	86,84	135,04	433,80	781,56	1.215,36	0,017 %
14.10			**16º FRENTE - SALA TI - PORTAS, ESQUADRIAS E RODAPÉS**									**35.320,86**	**0,482 %**
14.10.1	SENAR-169	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, LISO, COR BRANCO ou CINZA - SANTA LUZIA, PORMADE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,5	78,49	8,09	93,63	101,72	52,58	608,60	661,18	0,009 %
14.10.2	SENAR-225	Próprio	CONJUNTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER) - LINHA SUBLIME 3.5 - COM VIDRO LAMINADO 4+4mm COM PELÍCULA PVB ACÚSTICA - ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL COM FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	16	1.671,48	72,22	2.094,01	2.166,23	1.155,52	33.504,16	34.659,68	0,473 %
14.11.3			**16º FRENTE - SALA TI - LUMINÁRIAS E TOMADAS**									**4.139,47**	**0,057 %**
14.11.3.1	SENAR-175	Próprio	PAINEL LED (EMBUTIR) PARA FORRO MINERAL - 60 X 60 CM / 48W / 5000K / 100 - 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	269,08	32,09	316,63	348,72	128,36	1.266,52	1.394,88	0,019 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
14.11.3.2	SENAR-194	Próprio	SPOT EMBUTIR: DICRÓICA REGULÁVEL - 10 x 10CM - 9W - ACABAMENTO BRANCO - 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	92,04	16,04	103,24	119,28	64,16	412,96	477,12	0,007 %
14.11.3.3	SENAR-180	Próprio	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INCLUSO RABICHO CABO PP + PLUG MACHO + TOMADA COM CAIXA 2x4 PARA PERFILADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO - EXCLUSO A LUMINÁRIA	UN	8	70,29	32,09	59,00	91,09	256,72	472,00	728,72	0,010 %
14.11.3.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	74,08	44,92	51,08	96,00	44,92	51,08	96,00	0,001 %
14.11.3.5	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	73,46	44,92	50,28	95,20	44,92	50,28	95,20	0,001 %
14.11.3.6	SENAR-216	Próprio	CAIXA OPENBOX, TAMPA ALUMÍNIO COR BRANCO - 2 TOMADAS 10A + BLOCO RJ45 + BLOCO CEGO - REF. QM 17040.02 - RUDEGON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	494,47	64,19	576,64	640,83	64,19	576,64	640,83	0,009 %
14.11.3.7	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
14.11.3.8	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
14.11.4			**16º FRENTE - SALA TI - ELÉTRICA - DISTRIBUIÇÃO**									**1.734,42**	**0,024 %**
14.11.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	4,80	1,85	4,37	6,22	92,50	218,50	311,00	0,004 %
14.11.4.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
14.11.4.3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
14.11.4.4	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3	10,80	10,35	3,64	13,99	31,05	10,92	41,97	0,001 %
14.11.4.5	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9	20,85	8,91	18,11	27,02	80,19	162,99	243,18	0,003 %
14.11.4.6	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	23,60	15,39	15,19	30,58	30,78	30,38	61,16	0,001 %
14.11.4.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	14,95	8,59	10,78	19,37	51,54	64,68	116,22	0,002 %
14.11.4.8	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	3	60,08	33,72	44,14	77,86	101,16	132,42	233,58	0,003 %
14.11.4.9	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	15,89	4,25	16,34	20,59	4,25	16,34	20,59	0,000 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
14.11.5			**16º FRENTE - SALA TI - DADOS - DISTRIBUIÇÃO**									**1.512,07**	**0,021 %**
14.11.5.1	E-MAT013	Próprio	QUADRO CONECTIVIDADE SISTEMA VDI: 40x40 Embutir Tigre - Fornecimento e Instalação	UND	1	418,76	0,00	542,71	542,71	0,00	542,71	542,71	0,007 %
14.11.5.2	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	23,60	15,39	15,19	30,58	15,39	15,19	30,58	0,000 %
14.11.5.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9	20,85	8,91	18,11	27,02	80,19	162,99	243,18	0,003 %
14.11.5.4	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	3	60,08	33,72	44,14	77,86	101,16	132,42	233,58	0,003 %
14.11.5.5	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6	13,98	9,61	8,50	18,11	57,66	51,00	108,66	0,001 %
14.11.5.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	37,37	36,35	12,08	48,43	145,40	48,32	193,72	0,003 %
14.11.5.7	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	30,80	27,84	12,07	39,91	111,36	48,28	159,64	0,002 %
14.11.6			**16º FRENTE - SALA TI - DADOS - CABOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**2.715,00**	**0,037 %**
14.11.6.1	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	100	7,10	0,00	9,20	9,20	0,00	920,00	920,00	0,013 %
14.11.6.2	00039602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	3	2,13	0,00	2,76	2,76	0,00	8,28	8,28	0,000 %
14.11.6.3	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	51,74	13,22	53,83	67,05	39,66	161,49	201,15	0,003 %
14.11.6.4	SENAR-282	Próprio	Cabo HDMI 5 Metros 4K Ultra HD 3D - FC	UN	1	37,00	0,00	47,95	47,95	0,00	47,95	47,95	0,001 %
14.11.6.5	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	115,27	146,41	2,97	149,38	292,82	5,94	298,76	0,004 %
14.11.6.6	00039605	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	6	18,44	0,00	23,89	23,89	0,00	143,34	143,34	0,002 %
14.11.6.7	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	3	50,00	64,80	0,00	64,80	194,40	0,00	194,40	0,003 %
14.11.6.8	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	37,37	36,35	12,08	48,43	290,80	96,64	387,44	0,005 %
14.11.6.9	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	30,80	27,84	12,07	39,91	222,72	96,56	319,28	0,004 %
14.11.6.10	SENAR-202	Próprio	CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE	UN	3	50,00	64,80	0,00	64,80	194,40	0,00	194,40	0,003 %
14.15			**16º FRENTE - SALA TI - COMUNICAÇÃO VISUAL**									**5.315,50**	**0,073 %**
14.15.1	SENAR-286	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E=6MM E LETRAS ADESIVADAS EM PRETO - PLACA 22cm x 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	650,00	0,00	842,40	842,40	0,00	842,40	842,40	0,012 %

Obra:
SENAR - SEDE - REFORMA GERAL - GRUPO 01 - R00
UNIDADE: SEDE
DATA: 10/06/2025
DOCUMENTO: ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Paraná

B.D.I.
29,6%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**TODOS - ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									**205.210,70**	**2,802 %**
14.15.2	SENAR-229	Próprio	EXPOSITOR EM VIDRO TEMPERADO 6MM - 2.13M X 0.85M - FIXADO COM BOTÕES EM INOX - LETRA CAIXA EM ACRÍLICO E ADESIVO PLOTADO - VER DETALHE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.472,50	0,00	3.204,36	3.204,36	0,00	3.204,36	3.204,36	0,044 %
14.15.3	SENAR-201N	Próprio	Adesivo Premium JATEADO Fosco RECORTE CURVO E RETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,5	178,00	0,00	230,68	230,68	0,00	1.268,74	1.268,74	0,017 %
14.16			**16º FRENTE - SALA TI - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**									**10.566,84**	**0,144 %**
14.16.1	SENAR-232	Próprio	TV QLED 65" - Samsung Smart TV 65" QLED 4K The Frame 65LS03D - ou similar - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO	UN	1	8.309,00	0,00	10.353,01	10353,01 (24.6%)	0,00	10.353,01	10.353,01	0,141 %
14.16.2	SENAR-243	Próprio	Lixeira cesto de lixo telada escritório metal aramado cor preto - 18L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	36,99	0,00	47,93	47,93	0,00	47,93	47,93	0,001 %
14.16.3	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	29,78	26,67	11,92	38,59	53,34	23,84	77,18	0,001 %
14.16.4	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	34,23	32,61	11,75	44,36	65,22	23,50	88,72	0,001 %
14.17			**16º FRENTE - SALA TI - PAISAGISMO**									**2.397,60**	**0,033 %**
14.17.1	SENAR-245	Próprio	Planta Ornamental - FICUS ELÁSTICA h:0.90m e Vaso h:0.90m (Estilo - Tons da Terra em material fibra de vidro e de alto padrão de acabamento) - tipo cilíndrico e base arredondada com base prato - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.850,00	0,00	2.397,60	2.397,60	0,00	2.397,60	2.397,60	0,033 %
15			**11º FUNDOS / 14º FUNDOS / 16º FUNDOS / 17º FRENTE - PELÍCULAS**									**73.381,33**	**1,002 %**
15.1	1044	Próprio	Película Nano Cerâmica Térmica Redução de Calor 85% Ultravioleta 99,9 % Garantia 10 anos. - Fornecimento e Instalação	m²	246,18	230,00	0,00	298,08	298,08	0,00	73.381,33	73.381,33	1,002 %

Totais ->	**1.122.904,65**	**6.200.317,35**	**7.323.222,00**
	15,33%	**84,67%**	**100,00%**
		Total sem BDI	**5.729.451,34**	**78,24%**
		Total do BDI	**1.593.770,66**	**21,76%**
		Total Geral	**7.323.222,00**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO ROBERTO MAFRA
Data: 10/06/2025 16:00:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIO MAFRA - ENG. CREA 131641-D/PR
SMART AMERICAS